

工 事 設 計 書

施工年度	令和8年度
事業区分	起 工 ・ 第 一 回変更
工事名	鳥取県環境管理事業センター産業廃棄物管理型最終処分場建設工事（第Ⅰ期）（土木施設工事）
施工場所	鳥取県米子市淀江町小波
工期	令和 11 年 3 月 16 日限り
工事概要	掘削工 V=56,300 m³ 遮水工 A=13,911 m² 雨水排水工 N=1 式 浸出水集排水工 N=1 式 浸出水集水ピット N=1 基 地下水集排水工 N=1 式 仮設工 N=1 式
設計金額	一 金 円 別紙内訳書のとおり (うち消費税相当額 円)
【公益財団法人鳥取県環境管理事業センター】	

諸 経 費 計 算 情 報

適用単価地区	米子市淀江町
単価適用日	令和 8 年 8 月 10 日
工種区分	公園
共通仮設費	公園工事（令和 7 年度土木工事標準積算基準書：国土交通省）
現場管理費	令和 3 年 3 月 31 日付廃棄物処理施設整備（課題対応型産業廃棄物処理施設運用支援事業）交付金交付要綱の取り扱いについて（通知）より (7.5%：環境省)
一般管理費	令和 3 年 3 月 31 日付廃棄物処理施設整備（課題対応型産業廃棄物処理施設運用支援事業）交付金交付要綱の取り扱いについて（通知）より (11.5%：環境省)
施工地域・工事場所区分の補正（共通仮設費）	補正無し
施工地域・工事場所区分の補正（現場管理費）	補正無し
緊急工事の補正	通常工事（0%）
契約保証に係る補正	補正あり
契約保証区分	金銭保証（0.04%）
豪雪割増に係る補正	豪雪割増あり
現場環境改善費の計上有無	率計上しない
週休二日補正係数	週休二日補正なし
熱中症対策の補正有無	補正しない

工事費の計算式

工種区分：公園工事

	本工事費	備考	備考
① ※※直接工事費※※		本工事費 内訳書より	公園工事
② 共通仮設費 千円止め		本工事費 内訳書より	公園工事
③ ※※共通仮設費計※※		本工事費 内訳書より	公園工事
④ ※※純工事費※※		①＋③	公園工事
⑤ 現場管理費 千円止め			環境省
⑥ ※※工事原価※※		④＋⑤	
⑦ 一般管理費率計算			環境省
⑧ 一般管理費の補正		千円丸めを行うため補正	
⑨ 契約保証費			
⑩ ※※一般管理費計※※		⑦＋⑧＋⑨	
⑪ ※※工事価格※※ 千円止め		⑥＋⑩	
⑫ ※※消費税相当額		⑪*0.1	
⑬ ★★工事費計★★		⑪＋⑫	

共通仮設費算定表 (率計上分の算定)			
工種区分：公園工事			
	本工事費	附帯工事費	合計
直接工事費計			0
【＋】準備費に含まれる処分費			0
【＋】事業損失防止施設費	0		0
【－】桁等購入費	0		0
【－】処分費等のうち３％を超えた額	0		0
【＋】支給品費（一般材料費・電力）	0		0
【＋】無償貸付機械評価額（ダム工事含む）	0		0
【－】鋼橋門扉等工事原価及び工場製作品	0		0
【－】現場発生品、共通仮設費の対象外《別紙1参照》			0
【－】工場製作原価、材料費	0		0
共通仮設費算定のための対象額（P）			
共通仮設費率（補正前） $K_r = \quad \%$			
施工地域等補正 $K_h =$			
共通仮設費率（補正後） $KK = ((K_r \times S_r) + (K_r \times K_h) - K_r) \times ICT \times SK2 = \quad \%$ （（共通仮設費率×除雪工事補正值）＋（共通仮設費率×施工地域等補正）－共通仮設費率）×ICT補正係数×週休２日補正係数			
共通仮設費（率分）計上額 $K = P \times KK =$ (千円まるめ)			

共通仮設費算定表			
(合計額の算定)			
積上計上分			
	本工事費	附帯工事費	合計
運搬費			
準備費			
事業損失防止施設費	0		
安全費	0		
役務費	0		
技術管理費			
営繕費	0		
回航・えい航	0		
水雷・損害等保険料	0		
積上計上分計			
共通仮設費率計上分 %			
現場環境改善費計			
共通仮設費計			

現場管理費算定表

工種区分：公園工事

	本工事費	備考	合計
純工事費			
A 【－】 処分費等のうち３％を超えた額	0		
B 【＋】 支給品費（桁等購入費）	0		
C 【＋】 支給品費（一般材料費・電力）	0		
D 【＋】 無償貸付機械評価額	0		
E 【＋】 支給品費（一般材料費・電力）	0		
F 【－】 鋼橋門扉等工事原価及び工場製作品	0		
G 【－】 現場発生品、共通仮設費の対象外《別紙2参照》		諸経費対象外項目	
H 【－1/2】 特殊製品費《別紙3参照》		特殊製品合計額	
現場管理費算定のための対象額（Np） （Np）＝純工事費-A+B+C+D+E-F-G-（H*0.5）			
現場管理費率 Jo=7.50%			
現場管理費計上額 G=Np×Jo＝ （千円まるめ）			
	本工事費	附帯工事費	合計

一般管理費算定表

工種区分：公園工事

	本工事費	備考	合計
工事原価			
【－】 処分費等のうち 3 %を超えた額		諸経費対象外	
【－】 現場発生品、一般管理費の対象外<<別紙4参照>>			
一般管理費算定のための対象額 (Cp)	0		0
一般管理費率 $GK1=11.50\%$ $I1=Cp \times GK1 =$			
契約保証費 $GK2=0.04\%$ $I2=Cp \times GK2 =$			
一般管理費計上額	本工事費	附帯工事費	合計
一般管理費等率分	11.50%		
契約保証費	0.04%		
一般管理費等計（上限値）			

<<別紙1 共通仮設費の対象外品目>>

名称・規格	数量	単位	単価	金額	備考
施工費 電氣的漏えい検知システム	1	式			
合計					

<<別紙2 現場管理費の対象外品目>>

名称・規格	数量	単位	単価	金額	備考
施工費 電氣的漏えい検知システム	1	式			
技術管理費 ペントナイト混合土品質管理試験費	1	式			
技術管理費 ペントナイト混合土現場品質管理試験費	1	式			
技術管理費 環境庁告示第46号溶出試験	2	検体			
合計					

工路道付取道県

積算コード	名 称	規 格		内 容 量		施 工 量 曲 線		使用量	単 価	金額	単価換算	設計書記載	備 考
		数量	単位	数量	単位	数量	単位						
SI040011	張りコンクリート	18-8-20	127.0	m ²	0.07	m ³ /m ²	8.9	m ³			県庫価8月p161	歩掛りは題(1個当り2m)庫価	
F000001002	L型溝壁 H=1.0m	プレキャスト溝壁	8.0	m	1	m	8.0	m			県庫価8月p166	歩掛りは題(1個当り2m)庫価	
SPK25040050	"	基礎Co. 18-8-20	8.0	m	0.11	m ³ /m	0.9	m ³			県庫価8月p161	歩掛りは題(1個当り2m)庫価	
F000001003	L型溝壁 H=1.5m	プレキャスト溝壁	12.0	m	1	m	12.0	m			県庫価8月p166	歩掛りは題(1個当り2m)庫価	
SPK25040050	"	基礎Co. 18-8-20	12.0	m	0.14	m ³ /m	1.7	m ³			県庫価8月p161	歩掛りは題(1個当り2m)庫価	
F000001004	L型溝壁 H=2.0m	プレキャスト溝壁	10.0	m	1	m	10.0	m			県庫価8月p167	歩掛りは題(1個当り2m)庫価	
SPK25040050	"	基礎Co. 18-8-20	10.0	m	0.17	m ³ /m	1.7	m ³			県庫価8月p161	歩掛りは題(1個当り2m)庫価	
F000001005	L型溝壁 H=2.5m	プレキャスト溝壁	10.0	m	1	m	10.0	m			県庫価8月p167	歩掛りは題(1個当り2m)庫価	
SPK25040050	"	基礎Co. 18-8-20	10.0	m	0.28	m ³ /m	2.8	m ³			県庫価8月p161	歩掛りは題(1個当り2m)庫価	
F000001006	L型溝壁 H=2.5m	プレキャスト溝壁	8.0	m	1	m	8.0	m			県庫価8月p167	歩掛りは題(1個当り2m)庫価	
SPK25040050	"	基礎Co. 18-8-20	8.0	m	0.29	m ³ /m	2.3	m ³			県庫価8月p161	歩掛りは題(1個当り2m)庫価	
F000001007	L型溝壁 H=2.8m	プレキャスト溝壁	14.0	m	1	m	14.0	m			県庫価8月p167	歩掛りは題(1個当り2m)庫価	
SPK25040050	"	基礎Co. 18-8-20	14.0	m	0.32	m ³ /m	4.5	m ³			県庫価8月p161	歩掛りは題(1個当り2m)庫価	
F000001008	L型溝壁 H=2.8m	プレキャスト溝壁	4.0	m	1	m	4.0	m			見積: 328.100円/個	歩掛りは題(1個当り2m)庫価	
SPK25040050	"	基礎Co. 18-8-20	4.0	m	0.36	m ³ /m	1.4	m ³			県庫価8月p161	歩掛りは題(1個当り2m)庫価	
SPK25040050	元規格 H=1.4m	基礎Co. 18-8-20	6.7	m	0.13	m ³ /m	0.9	m ³			県庫価8月p161	歩掛りは題(1個当り2m)庫価	
SPK25040050	元規格 H=1.5m	基礎Co. 18-8-20	6.0	m	0.14	m ³ /m	0.8	m ³			県庫価8月p161	歩掛りは題(1個当り2m)庫価	
SPK25040050	元規格 H=1.7m	基礎Co. 18-8-20	13.4	m	0.15	m ³ /m	2.0	m ³			県庫価8月p161	歩掛りは題(1個当り2m)庫価	
SPK25040050	元規格 H=2.1m	基礎Co. 18-8-20	8.9	m	0.18	m ³ /m	1.6	m ³			県庫価8月p161	歩掛りは題(1個当り2m)庫価	
SPK25040050	元規格 H=2.8m	基礎Co. 18-8-20	6.0	m	0.29	m ³ /m	1.7	m ³			県庫価8月p161	歩掛りは題(1個当り2m)庫価	
SPK25040050	元規格 H=2.8m	基礎Co. 18-8-20	6.0	m	0.32	m ³ /m	1.9	m ³			県庫価8月p161	歩掛りは題(1個当り2m)庫価	
SPK25040050	元規格 H=3.25m	基礎Co. 18-8-20	6.0	m	0.36	m ³ /m	2.2	m ³			県庫価8月p161	歩掛りは題(1個当り2m)庫価	
SPK25040050	元規格 H=3.5m	基礎Co. 18-8-20	11.1	m	0.38	m ³ /m	4.2	m ³			県庫価8月p161	歩掛りは題(1個当り2m)庫価	
F000001009	2号、型溝壁H=3m入量	基礎Co. 18-8-20	1.0	式	1	式	1.0	式			見積: 8,422.510円/式	歩掛りは題(1個当り2m)庫価	
SPK25040157	2号、型溝壁H=3m上付Co.工	基礎Co. 18-8-20	1.0	式	1	式	32	m ³			県庫価8月p161	歩掛りは題(1個当り2m)庫価	
SPK25040035	2号、型溝壁H=3m上付Co.工	基礎Co. 18-8-20	1.0	式	1	式	228	m ³			県庫価8月p40	歩掛りは題(1個当り2m)庫価	
	カードレール(支柱)	土中埋込 G-C-4E	110.0	m			110.0	m			物価版6月p235	材料費算定用	
	カードレール(支柱)	土中埋込 G-C-4E	28.0	本			28.0	本			物価版6月p236	材料費算定用	
	カードレール(支柱)	Ca埋込 G-C-2B	78.0	m			78.0	m			物価版6月p235	材料費算定用	
	カードレール(支柱)	Ca埋込 G-C-2B	39.0	本			39.0	本			物価版6月p236	材料費算定用	
F000001011	カードレール基礎H=400×B1000	プレキャストブロック	30.0	個	1	個	30.0	個			県庫価8月p177	歩掛りは題(1個当り2m)庫価	
SPK25040157	カードレール基礎	基礎Co. 18-8-20	60.0	m	0.11	m ³	8.6	m ³			県庫価8月p177	歩掛りは題(1個当り2m)庫価	
F000001010	モルタル	配合1:3普通	60.0	m	0.02	m ³	1.2	m ³			物価版6月p105	物価版8月p105鳥取-米子	
F000001012	カードレール基礎H=700×B1500	プレキャストブロック	10.0	個	1	個	10.0	個			県庫価8月p178	歩掛りは題(1個当り2m)庫価	
SPK25040157	カードレール基礎	基礎Co. 18-8-20	20.0	m	0.17	m ³	3.4	m ³			県庫価8月p161	物価版8月p178	
F000001010	モルタル	配合1:3普通	20.0	m	0.03	m ³	0.6	m ³			物価版6月p105	物価版8月p105鳥取-米子	
SPK25040157	隔壁コンクリート	間隔Co. 18-8-20	20.0	m	0.065	m ³	1.3	m ³			県庫価8月p161	歩掛りは題(1個当り2m)庫価	
SPK25040247	養生歩道板												
SPK25040247	養生アスファルト混合物	再生密着As(13)	1.0	t	1	t	10	t			県庫価8月p52	材料費算定用 14.4×0.03×2.95=1	
SPK25040238	路盤	RC-30	1.4	m ³	1	m ³	1.4	m ³			県庫価8月p39	材料費算定用 14.4×0.10=1.4	

遮水工

積算コード	名 称	規 格	内原書		施工量曲表		使用量	単価換算	設計書記載	備 考
			数量	単位	数量	単位				
F0000002003	連水工(底面部)バターンA	CIH保線マツト	3738.0	m2	1	m2	4293.0	m2	見積: 640円/m ² 見積: 4,680円/m ²	使用量=施工量×1.15 使用量=施工量×1.15
F0000002001	"	A(B)漏水シート	3738.0	m2	1	m2	4293.0	m2	見積: 2,350円/m ² 見積: 2,350円/m ²	使用量=施工量×1.15 使用量=施工量×1.15
F0000002005	"	E(G)導管性不織布	3738.0	m2	1	m2	4293.0	m2	見積: 4,680円/m ² 見積: 4,680円/m ²	使用量=施工量×1.15 使用量=施工量×1.15
F0000002001	"	A(B)透水シート	3738.0	m2	1	m2	4293.0	m2	見積: 730円/m ² 見積: 730円/m ²	使用量=施工量×1.15 使用量=施工量×1.15
F0000002004	"	DIF保線マツト	3738.0	m2	1	m2	4293.0	m2	見積: 2,200円/m ² 見積: 2,200円/m ²	使用量=施工量×1.15 使用量=施工量×1.15
F0000002006	連水工(底面～小段1段)バターンB	1 透光マツト	3249.0	m2	1	m2	3736.0	m2	見積: 4,680円/m ² 見積: 4,680円/m ²	使用量=施工量×1.15 使用量=施工量×1.15
F0000002005	"	E(G)導管性不織布	3249.0	m2	1	m2	3736.0	m2	見積: 2,350円/m ² 見積: 2,350円/m ²	使用量=施工量×1.15 使用量=施工量×1.15
F0000002005	"	A(B)漏水シート	3249.0	m2	1	m2	3736.0	m2	見積: 2,350円/m ² 見積: 2,350円/m ²	使用量=施工量×1.15 使用量=施工量×1.15
F0000002007	"	ペンタナイトマツト	3249.0	m2	1	m2	3890.0	m2	見積: 3,610円/m ² 見積: 4,200円/袋	使用量=施工量×1.20 使用量=施工量×1.20
F0000002008	"	ペントライトが耐資材	3249.0	m2	001	袋	320	袋	見積: 4,200円/袋 見積: 4,680円/m ²	使用量=施工量×1.15 使用量=施工量×1.15
F0000002001	"	A(B)漏水シート	3249.0	m2	1	m2	3736.0	m2	見積: 730円/m ² 見積: 730円/m ²	使用量=施工量×1.15 使用量=施工量×1.15
F0000002004	"	DIF保線マツト	3249.0	m2	1	m2	3736.0	m2	見積: 2,200円/m ² 見積: 2,200円/m ²	使用量=施工量×1.15 使用量=施工量×1.15
F0000002006	連水工(小段1段より上部)バターンC	1 透光マツト	6874.0	m2	1	m2	7905.0	m2	見積: 4,680円/m ² 見積: 4,680円/m ²	使用量=施工量×1.15 使用量=施工量×1.15
F0000002001	"	A(B)透水シート	6874.0	m2	1	m2	7905.0	m2	見積: 640円/m ² 見積: 640円/m ²	使用量=施工量×1.15 使用量=施工量×1.15
F0000002003	"	CIH保線マツト	6874.0	m2	1	m2	7905.0	m2	見積: 4,680円/m ² 見積: 4,680円/m ²	使用量=施工量×1.15 使用量=施工量×1.15
F0000002001	"	A(B)漏水シート	6874.0	m2	1	m2	7905.0	m2	見積: 730円/m ² 見積: 730円/m ²	使用量=施工量×1.15 使用量=施工量×1.15
F0000002004	"	DIF保線マツト	6874.0	m2	1	m2	7905.0	m2	見積: 2,200円/m ² 見積: 2,200円/m ²	使用量=施工量×1.15 使用量=施工量×1.15
F0000002010	電気的湧き出し検知システム	材料費	1.0	式	1	式	1.0	式	見積: 48,420,700円/式 見積: 48,420,700円/式	材料費算定用
SPK25040157	シート固定工(許留構造物天端部)	コンクリート 18-8-40	88.0	m	043	m3/m	378	m3	—	材料費算定用
SPK25040118	選着繊維質目地板	選着繊維質目地板	88.0	m	004	m2/m	33	m2	—	材料費算定用
SPK25040157	シート固定工(法面天端部)	コンクリート 18-8-40	295.0	m	038	m3/m	969	m3	—	材料費算定用
SPK25040118	選着繊維質目地板	選着繊維質目地板	295.0	m	044	m2/m	102	m2	—	材料費算定用
SPK25040157	シート固定工(法面小段部)	コンクリート 18-8-40	67.0	m	041	m3/m	2571	m3	—	材料費算定用
SPK25040118	選着繊維質目地板	選着繊維質目地板	67.0	m	004	m2/m	251	m2	—	材料費算定用
SPK25040157	シート固定工(法面施工端部)	コンクリート 18-8-40	45.0	m	033	m3/m	149	m3	—	材料費算定用
SPK25040118	選着繊維質目地板	選着繊維質目地板	45.0	m	003	m2/m	14	m2	—	材料費算定用

F0000002006	遮水工(底面)
-------------	---------

F0000002001	"	A(B)遮光シート	26.3	m2	1	m2	26.3	m2		巻積: 4,680円/m ²	巻積: 4,680円/m ²
F0000002005	"	E(G)導電性不織布	26.3	m2	1	m2	26.3	m2		巻積: 2,350円/m ²	巻積: 2,350円/m ²
F0000002007	"	J(ペントアイド)マット	26.3	m2	1	m2	26.3	m2		巻積: 3,610円/m ²	巻積: 3,610円/m ²
F0000002001	"	A(B)遮光シート	26.3	m2	1	m2	26.3	m2		巻積: 4,680円/m ²	巻積: 4,680円/m ²
F0000002004	"	D(F)保護マット	26.3	m2	1	m2	26.3	m2		巻積: 730円/m ²	巻積: 730円/m ²
F0000002012	融着ロープ	融着材	31.0	m	1	m	31.0	m		巻積: 980円/m	巻積: 980円/m
シート実数											
F0000002006	遮光工(底面～小段1段)バターンB	1-2底面	1.0	箇所	1	箇所					
F0000002001	"	I(遮光)シート	21.9	m2	1	m2	21.9	m2		巻積: 2,200円/m ²	巻積: 2,200円/m ²
F0000002005	"	E(G)遮光シート	21.9	m2	1	m2	21.9	m2		巻積: 4,680円/m ²	巻積: 4,680円/m ²
F0000002007	"	J(ペントアイド)マット	21.9	m2	1	m2	21.9	m2		巻積: 2,350円/m ²	巻積: 2,350円/m ²
F0000002001	"	A(B)遮光シート	21.9	m2	1	m2	21.9	m2		巻積: 3,610円/m ²	巻積: 3,610円/m ²
F0000002004	"	D(F)保護マット	21.9	m2	1	m2	21.9	m2		巻積: 4,680円/m ²	巻積: 4,680円/m ²
F0000002012	融着ロープ	D(F)保護マット	25.0	m	1	m	25.0	m		巻積: 730円/m ²	巻積: 730円/m ²
ビッド内シート実数											
F0000002006	遮光工(底面～小段1段)バターンB	1-2底面	20.7	m	10	m				巻積: 980円/m	巻積: 980円/m
F0000002001	"	I(遮光)シート	20.7	m	0.35	m2	7.2	m2		巻積: 2,200円/m ²	巻積: 2,200円/m ²
F0000002005	"	E(G)導電性不織布	20.7	m	0.35	m2	7.2	m2		巻積: 4,680円/m ²	巻積: 4,680円/m ²
F0000002007	"	J(ペントアイド)マット	20.7	m	0.35	m2	7.2	m2		巻積: 2,350円/m ²	巻積: 2,350円/m ²
F0000002001	"	A(B)遮光シート	20.7	m	0.35	m2	7.2	m2		巻積: 3,610円/m ²	巻積: 3,610円/m ²
F0000002004	"	D(F)保護マット	20.7	m	0.35	m2	7.2	m2		巻積: 4,680円/m ²	巻積: 4,680円/m ²
F0000002013	融着材	シート材	20.7	m	1.15	m	23.8	m		巻積: 730円/m ²	巻積: 730円/m ²
F0000002014	フラットバー	ステンレス製	20.7	m	1	本	22.0	本		巻積: 3,000円/m	巻積: 3,000円/m
F0000002015	アンカーボルト	ステンレス製	20.7	m	10	本	206.0	本		巻積: 11,000円/本	巻積: 11,000円/本
			20.7	m	10	本	206.0	本		巻積: 250円/本	巻積: 250円/本

雨水排水工

積算コード	名 称	規 格		内 容		使用量	単位	単価	設計書記載	備 考
		数量	単位	数量	単位					
	U型鋼線鉄筋									
T0685	U型鋼線鉄筋 300×300×600	377.0	m	1	m	377.0	m	単価685p155		300B

F0000003022	〃	鋼製グレーチング	2.0	箇所	1	組箇所	2.0	組	物価版6月p276全国	落し込み鎮付き
SPK25040104	集水樹設置工 700×700 T-25	コンクリート18-8-20	1.0	箇所	1.13	m ³ 箇所	1.1	m ³	集水版6月p11	材料費算定用
F0000003022	〃	鋼製グレーチング	1.0	箇所	1	組箇所	1.0	組	物価版6月p276全国	落し込み鎮付き
SPK25040104	集水樹設置工 800×800 T-25	コンクリート18-8-20	4.0	箇所	0.88	m ³ 箇所	3.5	m ³	物価版6月p11	材料費算定用
F0000003023	〃	鋼製グレーチング	4.0	箇所	1	組箇所	4.0	組	物価版6月p276全国	落し込み鎮付き
SPK25040104	集水樹設置工 900×900 T-25	コンクリート18-8-20	5.0	箇所	1.64	m ³ 箇所	8.2	m ³	物価版6月p11	材料費算定用
F0000003024	〃	鋼製グレーチング	5.0	箇所	1	組箇所	5.0	組	物価版6月p276全国	落し込み鎮付き
F0000003026	足場金物	現場打用158×φ19	28.0	本	1	本	24.0	本	物価版6月p324近畿	
排水設備水										
SPK25040033	ホリエレン管 φ150(ダブル)	継手材料含む	48.0	m	1	m	48.0	m	物価版6月p388全国	
TTK0492	マンボール工	底版	2.0	組	1	組箇所	2.0	組	集水版6月p132	
TTK0569	マンボール工	φ180プロングH=60cm	2.0	組	1	組箇所	2.0	組	集水版6月p132	
TTK0570	マンボール工	斜管H=45cm	1.0	個	1	個	1.0	個	集水版6月p134	
TTK0571	マンボール工	斜管H=60cm	1.0	個	1	個	1.0	個	集水版6月p134	
TTK0581	マンボール工	調整プロングH=50cm	1.0	個	1	個	1.0	個	集水版6月p135	
TTK0582	マンボール工	調整プロングH=10cm	1.0	個	1	個	1.0	個	集水版6月p135	
F0000003028	マンボール工	鋪設鉄管マンボール蓋	2.0	組	1	組箇所	2.0	組	物価版6月p324近畿	
排水設備排水込み部										
F0000003030	歩車道排水口ブロックG種片面R	排水道排水口ブロックG種裏入れ部	1.2	m	1	m	1.2	m	集水版6月p155	
SPK25040244	再生アスファルト混合物	RC-40	18.6	m	1	m	13.6	m	集水版6月p155	
SPK25040235	下層路盤	RC-40	6.0	t	1	t	6.0	t	集水版6月p52	材料費算定用 54×0.05×2.35-6
			11.0	m ³	1	m ³	1.10	m ³	集水版6月p40	材料費算定用 54×0.20×11

浸出水集排水工

積算コード	名 称	規 格		内訳量		施工量		使用量	単価	単価補正	設計書記載	備 考
		数量	単位	数量	単位	数量	単位					
SPK250-40093	高密度HDPEエチレン管φ200											
F0000002006	管固定材(1連長マット)	263.0	m	1	m			263.0	m	物価版6月p388全国		
SPK250-40093	型型集水管(標準)					0.57	m ²	17.20	m ²	見積:2,200円/m ²		使用量=施工量×1.15
SPK250-40093	暗渠排水管φ200ｼﾝｸﾞﾙ	6.0	箇所	2	m/箇所			12.0	m	物価版6月p388全国		
SPK250-40093	暗渠排水管φ200ｼﾝｸﾞﾙ	3.0	箇所	2	m/箇所			6.0	m	物価版6月p388全国		
SPK250-40093	型型集水管(小径型)											
SPK250-40093	暗渠排水管φ150ｼﾝｸﾞﾙ	3.0	箇所	2	m/箇所			6.0	m	物価版6月p388全国		

浸出水集排水工—管材購入費

積算工 種	名 称	規 格		内訳書		使用量	単位	単価	設計書記載	備 考
		数量	単位	数量	単位					
F000004013	管材購入費(浸出水集排水管)			1.0	式	1	式		見積:98,049,200円/式	

浸出水集排水工—集水ピット築造工

積算コード	名 称	規 格		内訳書		施工集曲書		使用量	単位	庫価換換	設計書記載	備 考
		数量	単位	数量	単位	数量	単位					
SPK25040157	集体コンクリート	3222	m3	1	m3			3222	m3	県単価6月12	—	
SPK25040157	均打ちコンクリート	18-8-40		3.1	m3	1	m3	3.1	m3	県単価6月67	—	
SPK25040157	均打ちコンクリート	18-8-20		9.3	m3	1	m3	9.3	m3	県単価6月611	—	
TTPCD00073	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD34SD29-32		6.4	t	1.03	t	6.6	t	積算コードより	積算コードより	
TTPCD00073	"	SD34SD29-32		24.1	t	1.03	t	24.8	t	積算コードより	積算コードより	
TTPCD00072	"	SD34SD16-25		3.3	t	1.03	t	3.3	t	積算コードより	積算コードより	
TTPCD00072	"	SD34SD16-25		13.3	t	1.03	t	13.6	t	積算コードより	積算コードより	
TTPCD00072	"	SD34SD16-25		12.5	t	1.03	t	12.9	t	積算コードより	積算コードより	
TTPCD00072	"	SD34SD16-25		5.3	t	1.03	t	5.4	t	積算コードより	積算コードより	
TTPCD00072	"	SD34SD16-25		5.3	t	1.03	t	5.4	t	積算コードより	積算コードより	
TTPCD00001	"	SD34SD013		0.7	t	1.03	t	0.7	t	積算コードより	積算コードより	
F0000004086	マンホール蓋	φ750用 FRP製		3.0	箇所	1	組/箇所	3.0	組	見積:152,000円/組	見積:152,000円/組	
F0000004007	クレーンダンプ	□600×720用 FRP製		2.0	箇所	1	組/箇所	2.0	組	見積:122,500円/組	見積:122,500円/組	
F0000004008	クレーンダンプ	□1800×720用 FRP製		1.0	箇所	1	組/箇所	1.0	組	見積:268,750円/組	見積:268,750円/組	
F0000004009	クレーンダンプ	□1520×1520用 FRP製		1.0	箇所	1	組/箇所	1.0	組	見積:300,000円/組	見積:300,000円/組	
F0000004010	梯子階段A	FRP製		2.0	組	2	組	2.0	組	見積:1,026,870円/組	見積:1,026,870円/組	
F0000004011	梯子階段B	FRP製		1.0	組	1	組	1.0	組	見積:365,610円/組	見積:365,610円/組	
F0000004012	梯子階段C	FRP製		2.0	組	2	組	2.0	組	見積:459,180円/組	見積:459,180円/組	

浸出水集排水工—シート貫通部築造工

積算コード	名 称	規 格		内 容 量		使用量	単位	庫 価 換 算	設計書記載	備 考
		数量	単位	数量	単位					
SPK25040157	1-1 懸体コンクリート	18-8-40								
			13.0	m3	1	m3	13.0	m3	—	
SPK25040157	1-1 懸体コンクリート	18-8-40								
			10.1	m3	1	m3	10.1	m3	—	
SPK25040157	1-2 固定コンクリート	18-8-40								
			10.9	m3	1	m3	10.9	m3	—	
SPK25040157	1-2 固定コンクリート	18-8-40								
			8.7	m3	1	m3	8.7	m3	—	

地下水集排水工

積算コード	名 称	規 格		内訳書		施工量面表		使用量	単位	車庫係数	設計書記載	備 考
		数量	単位	数量	単位	数量	単位					
SPK25040117	高耐圧・ポリ塩化ビニル管φ700	吸出防止材										
SPK25040117	高耐圧・ポリ塩化ビニル管φ500	吸出防止材								車庫係数0.81	—	
SPK25040117	高耐圧・ポリ塩化ビニル管φ400	吸出防止材								車庫係数0.81	—	
TPPCDD258	高密度・ポリ塩化ビニル管φ250	暗渠排水管 タプル								車庫係数0.81	—	
SPK25040117	吸出防止材									物価版6月p388全国		
TPPCDD259	暗渠排水管 タプル									車庫係数0.81	—	
SPK25040117	高密度・ポリ塩化ビニル管φ200	吸出防止材								物価版6月p388全国		
SPK25040117	吸出防止材									車庫係数0.81	—	
SPK25040157	コンクリート	18-8-40								車庫係数0.67	—	

地下水集排水工—管材購入費

積算コード	名 称	規 格		内訳書		施工単価表 数量	使用量	単価	車価補填	設計書記載	備 考
		数量	単位	数量	単位						
F000005001	管材購入費(重丁水集排水工)	1.0	式	1	式	1.0	式		見積:50,638,800円/式		

二、製

積算コード	名 称	規 格	内訳量	数量	単位	施工単価表	使用量	単位	単価換算	設計書記載	備 考
	コンクリート基礎										
SPK25040157	コンクリート	18-8-20		1,070.0	m ²	0.15	m ³ /m ²	161.0	m ³	—	
SPK25040235	下層筋座	RC-40		161.0	m ³	1	m ³	161.0	m ³	—	
F000006001	丸鉄棒溶接金網	3.2×100×100		1,070.0	m ²	1	m ²	1070.0	m ²	—	材料費算定用 1,070×0.20=161
	A・鉄筋										
SPK25040244	再生スチール混合物	再生鉄筋A ₁₃		195.0	t	1	t	195.0	t	—	材料費算定用 1,600×0.05×2.35=195
SPK25040235	下層筋座	RC-40		332.0	m ³	1	m ³	332.0	m ³	—	材料費算定用 1,600×0.20=332
	円筒										
F000006006	円筒			1.0	基	1	基	1.0	基	—	算積 618,000円/基
SPK25040157	円筒基礎工	コンクリート18-8-40		1.0	式	0.9 m ³ /箇所		0.9	m ³	—	
	建築設備躯体工										
SPK25040157	コンクリート	18-8-20		1.0	箇所	10.6 m ³ /箇所		10.6	m ³	—	
F000006007	鉄筋地板	D13-150×150		1.0	箇所	0.88 t/箇所		0.9	t	—	算積 680円/744個
SPK25040118	目地板	麗音機織質目地板		1.0	箇所	1.8 m ² /箇所		1.8	m ²	—	材料費算定用
F000006008	止水板	18-8-20		1.0	箇所	8.8 m ³ /箇所		8.8	m ³	—	算積 680円/75非公差
SPK25040104	集水庫コンクリート			1.0	箇所	1.15 m ³ /箇所		1.2	m ³	—	材料費算定用

<<別紙4 一般管理費の対象外品目>>

名称・規格	数量	単位	単価	金額	備考
技術管理費 ペントナイト混合土品質管理試験費	1	式			
技術管理費 ペントナイト混合土現場品質管理試験費	1	式			
技術管理費 環境庁告示第46号溶出試験	2	検体			
合計					

工事設計書

施 工 年 度	令和 0 8 年度
事 業 区 分	
路 線 名 河 川 名 等	
工 事 名	鳥取県環境管理事業センター産業廃棄物管理型最終処分場建設工事（第 期）（土木施設工事）
施 工 位 置	鳥取県米子市淀江町小波
設 計 金 額	
工 事 概 要	掘削工 V = 56300m³ 遮水工 A = 13911m² 雨水排水工 N = 1 式 浸出水集排水工 N = 1 式 浸出水集水ピット N = 1 基 地下水集排水工 N = 1 式 仮設工 N = 1 式

総括情報表

頁0-0002

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 ファイル名	35 県環境管理事業センター 設計書 当初 08-*****-80515-10 0 1 実施単価 33 米子市 淀江町 00-08.08.10(0) 1 公共		
	当 世 代	前 世 代	当 世 代
工種 現場環境改善費 施工地域 緊急工事 契約保証区分 豪雪割増 工期算定区分 週休二日補正係数	09 公園 共通仮設費：公園工事 現場管理費：環境省 一般管理費：環境省 00 率計上しない 19 補正なし 00 通常工事 0 % 01 金銭保証 (0. 0 4 %) 01 豪雪割増あり 02 算出しない 01 週休二日補正なし		

08-*****-80515-10

鳥 取 県

本工事費 内訳書

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費						X1000
造成工						Y1999 (レベル1)
場内造成工			一式			Y2999 (レベル2)
ブレロ - ド盛土工			一式			Y3999 (レベル3)
ブレロ - ド盛土工						V1000 00
	46,700		m 3			単第0 -0001 表 080810
掘削 土砂 オープンカット 押土有り 普通土30,000m3以上	11,000		m3			SPK25040001 00 A=1,B=1,C=1,E=2 単第0 -0003 表 080810
砕石置換え部 砕石置換工						V1001 00
	11,000		m 3			単第0 -0004 表 080810
掘削 土砂 オープンカット 押土有り 普通土30,000m3以上 県道法面部	900		m3			SPK25040001 00 A=1,B=1,C=1,E=2 単第0 -0003 表 080810
造成土工						Y3999 (レベル3)

本工事費 内訳書

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削 土砂 オープンカット 押土有り 普通土30,000m3以上 県道法面部	56,300	m3			SPK25040001 00 A=1,B=1,C=1,E=2 単第0 -0003 表 080810
路体(築堤)盛土 施工幅員4.0m以上 施工数量20,000m3以上 障害無し 県道側	2,600	m3			SPK25040004 00 A=3,B=2,C=1 単第0 -0006 表 080810
路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m未満	390	m3			SPK25040004 00 A=1 単第0 -0007 表 080810
路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m以上4.0m未満	810	m3			SPK25040004 00 A=2 単第0 -0008 表 080810
路体(築堤)盛土 施工幅員4.0m以上 施工数量20,000m3以上 障害無し	8,200	m3			SPK25040004 00 A=3,B=2,C=1 単第0 -0006 表 080810
路体(築堤)盛土 施工幅員4.0m以上 施工数量20,000m3以上 障害無し 貯留構造物・購入土	5,600	m3			SPK25040004 00 A=3,B=2,C=1 単第0 -0006 表 080810
路体(築堤)盛土 施工幅員4.0m以上 施工数量20,000m3以上 障害無し 区画提、購入土	410	m3			SPK25040004 00 A=3,B=2,C=1 単第0 -0006 表 080810
山土 C B R 1 2	6,010	m 3			TTM0052 00 080810
埋戻し 最小埋戻幅4m以上	120	m3			SPK25040020 00 A=1,D=1 単第0 -0005 表 080810

本工事費 内訳書

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	120	m3			SPK25040020 00 A=3,D=1 単第0 -0009 表 080810
県道取付道路工					Y2999 (レバ 1/2)
掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 50,000m3以上 県道法面部	1,600	m3			SPK25040001 00 A=1,B=1,C=2,D=1,E=6 単第0 -0010 表 080810
路床盛土 施工幅員4.0m以上 施工数量20,000m3以上 障害無し	4,200	m3			SPK25040005 00 A=3,B=2,C=1 単第0 -0011 表 080810
山土 C B R 1 2	4,200	m 3			TTM0052 00 080810
床掘り 土砂 標準 土留方式無し 障害無し	360	m3			SPK25040015 00 A=1,B=1,C=1,D=1,E=1 単第0 -0012 表 080810
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	110	m3			SPK25040020 00 A=3,D=1 単第0 -0009 表 080810
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	170	m3			SPK25040020 00 A=4,D=1 単第0 -0013 表 080810
山土 C B R 1 2	280	m 3			TTM0052 00 080810

本工事費 内訳書

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防草コンクリート工 Co厚さ70mm 18-8-20BB	127	m2			S1040011 00 A=2,B=2,C=1,D=1,F=70,G=1 単第0 -0014 表 080810
植生シート工 肥料袋無_標準品 [規]250m2未満	110	m2			SS000279 00 A=1,B=4 単第0 -0016 表 080810
法面整形 盛土部 法面締固め有り 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	170	m2			SPK25040025 00 A=1,B=1,C=2,D=2,E=1 単第0 -0017 表 080810
L型擁壁設置 H=1.0m	8	m			V1002 00 単第0 -0018 表 080810
L型擁壁設置 H=1.5m	12	m			V1003 00 単第0 -0022 表 080810
L型擁壁設置 H=2.0m	10	m			V1004 00 単第0 -0024 表 080810
L型擁壁設置 H=2.3m	10	m			V1005 00 単第0 -0026 表 080810
L型擁壁設置 H=2.5m	8	m			V1006 00 単第0 -0028 表 080810
L型擁壁設置 H=2.8m	14	m			V1007 00 単第0 -0030 表 080810

本工事費 内訳書

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
L型擁壁設置 H=3.25m									V1008 00	
	4		m						単第0 -0032 表	080810
2号L型擁壁設置 1.0m < H 2.0m									V11001 00	
	1		一式						単第0 -0034 表	080810
2号L型擁壁設置 2.0m < H 3.5m									V12001 00	
	1		一式						単第0 -0039 表	080810
2号L型擁壁購入費									F0000001009 00	
	1		一式							080810
見積：8,422,510円/式 2号L型擁壁嵩上げコンクリ - ト工									V13001 00	
	1		一式						単第0 -0046 表	080810
防護柵設置工(Gr) 土中建込 - 塗装品_Gr-C-4E [規]100m以上									SS000121 00 A=1,B=3,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=1	
	110		m						単第0 -0051 表	080810
防護柵設置工(Gr) コンクリート建込 - 塗装品_Gr-C-2B [規]21m以上100m未満									SS000123 00 A=1,B=3,C=2,E=1,F=1,G=1,H=1,I=1	
	78		m						単第0 -0052 表	080810
プレキャストガ - ドレ - ル基礎設置工 ガ - ドレ - ル基礎H400×B1000×L2000									V1020 00	
プレキャスト基礎ブロックの設置歩掛準用	60		m						単第0 -0053 表	080810
ガードレール基礎 H400×B1000×L2000 W=715kg (参考重量) 防護柵種別B,C種 連結具含む 県単価8月p177									F0000001011 00	
	30		個							080810

本工事費 内訳書

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャストガ - ドレ - ル基礎設置工 2号ガ - ドレ - ル基礎H700×B1500×L2000					V1021 00
プレキャスト基礎ブロックの設置歩掛準用 2号ガードレール基礎 H700×B1500×L2000 W=1270kg (参考重量) 防護柵種別B,C種 連結具含む 県単価8月p178	20	m			単第0 -0057 表 080810
安定処理 混合深さ1m以下 7.5t/100m2 セメント系固化材 一般軟弱土用	10	個			F0000001012 00 080810
安定処理 混合深さ1mを超え2m以下 28.5t/100m2 セメント系固化材 一般軟弱土用	15	m2			SPK25040024 00 A=2,B=2,C=3,D=7.5,F=1 単第0 -0059 表 080810
安定処理 混合深さ1mを超え2m以下 28.5t/100m2 セメント系固化材 一般軟弱土用	95	m2			SPK25040024 00 A=2,B=2,C=4,D=28.5,F=1 単第0 -0060 表 080810
既設県道歩道部撤去復旧工事	1	一式			V1301 00 単第0 -0061 表 080810
投棄料		一式			#0041 C=投棄料
As殻処分費 (株)丸福 県単価8月p184	0.9	t			F0902 00 080810 9
遮水工					Y1999 (レバ Ⅱ1)
遮水工					Y2999 (レバ Ⅱ2)

本工事費 内訳書

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遮水工（底面部）	3,738	m ²			V2001 00 単第0 -0067 表 080810
遮水工（法面部） 底面部から小段1段目まで	3,249	m ²			V2002 00 単第0 -0082 表 080810
遮水工（法面部） 小段1段目より上部	6,874	m ²			V2003 00 単第0 -0089 表 080810
自走式土質改良機設置 設置	1	台・回			S1010007 00 A=1 単第0 -0090 表 080810
自走式土質改良機撤去 撤去	1	台・回			S1010007 00 A=2 単第0 -0091 表 080810
自走式土質改良機キャリブレ - ション 見積り	1	回			V2005 00 単第0 -0092 表 080810
電氣的漏えい検知システム A=7,000m ² （底面＋最下段小段） 材料費＋施工費 見積り	1	一式			V2006 00 単第0 -0094 表 080810
モルタル吹付工 厚10cm [規]250m ² 以上500m ² 未満	316	m ²			SS000267 00 A=6,B=3,E=1 単第0 -0095 表 080810
シ - ト固定工					Y2999 (1^ 1/2)

本工事費 内訳書

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
シート固定工（貯留構造物天端部） 追加シートは遮水工で計上	88	m			V2007 00 単第0 -0096 表 080810
シート固定工（法面天端部） 追加シートは遮水工で計上	255	m			V2008 00 単第0 -0101 表 080810
シート固定工（法面小段部） 追加シートは遮水工で計上	627	m			V2009 00 単第0 -0103 表 080810
シート固定工（法面施工端部） 追加シートは遮水工で計上	45	m			V2010 00 単第0 -0104 表 080810
基面整正・法面整形工					Y2999 (レバ 1/2)
基面整正	6,470	m2			SPK25040017 00 単第0 -0080 表 080810
法面整形 切土部 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	6,450	m2			SPK25040025 00 A=2,C=2,D=2,E=1 単第0 -0105 表 080810
法面整形 盛土部 法面締固め有り 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	950	m2			SPK25040025 00 A=1,B=1,C=2,D=2,E=1 単第0 -0017 表 080810
保護工					Y2999 (レバ 1/2)

本工事費 内訳書

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路体(築堤)盛土 施工幅員4.0m以上 施工数量20,000m3以上 障害無し 購入土	710	m3			SPK25040004 00 A=3,B=2,C=1 単第0 -0006 表 080810
山土 C B R 1 2	710	m 3			TTM0052 00 080810
構造物部遮水シ - ト固定工					Y2999 (レバ Ⅱ2)
シ - ト貫通部シート固定工 1-1区画					V2011 00
見積り	1	箇所			単第0 -0106 表 080810
シ - ト貫通部シート固定工 1-2区画					V2012 00
見積り	1	箇所			単第0 -0107 表 080810
ピット外周シート固定工					V2013 00
見積り	20.7	m			単第0 -0108 表 080810
雨水排水工					Y1999 (レバ Ⅱ1)
作業土工(雨水集排水工)					Y2999 (レバ Ⅱ2)
床掘り 土砂 標準 土留方式無し 障害無し	870	m3			SPK25040015 00 A=1,B=1,C=1,D=1,E=1 単第0 -0012 表 080810

本工事費 内訳書

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	420	m3			SPK25040020 00 A=4,D=1 単第0 -0013 表 080810
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	60	m3			SPK25040020 00 A=3,D=1 単第0 -0009 表 080810
基面整正	670	m2			SPK25040017 00 単第0 -0080 表 080810
排水側溝・排水管					Y2999 (レバノール2)
U型側溝 鉄筋コンクリートU形(JIS_A_5372) 300B[300×300×600]	377	m			SDT00013 00 A=1,B=1,C=5,G=1,I=1,J=1,K=2,N=0.5 単第0 -0109 表 080810
落蓋式側溝（横断用）300×300	43	m			V3001 00 単第0 -0110 表 080810
落蓋式側溝（横断用）300×400	52	m			V3002 00 単第0 -0113 表 080810
落蓋式側溝（横断用）400×400	58	m			V3003 00 単第0 -0115 表 080810
落蓋式側溝（横断用）500×600	83	m			V3004 00 単第0 -0117 表 080810

本工事費 内訳書

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝（縦断用）300×300					V3101 00
	28	m			単第0 -0119 表 080810
自由勾配側溝（縦断用）300×400					V3102 00
	24	m			単第0 -0123 表 080810
自由勾配側溝（縦断用）300×500					V3103 00
	16	m			単第0 -0125 表 080810
自由勾配側溝（縦断用）400×500					V3104 00
	81	m			単第0 -0127 表 080810
自由勾配側溝（縦断用）400×600					V3105 00
	30	m			単第0 -0131 表 080810
自由勾配側溝（縦断用）400×700					V3106 00
	17	m			単第0 -0133 表 080810
自由勾配側溝（縦断用）600×900					V3107 00
	20	m			単第0 -0135 表 080810
自由勾配側溝（土留用）500×1100					V3201 00
	12	m			単第0 -0138 表 080810
自由勾配側溝（土留用）500×1200					V3202 00
	4	m			単第0 -0142 表 080810

本工事費 内訳書

頁0-0014

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝（横断用）300×400					V3301 00
	36	m			単第0 -0144 表 080810
自由勾配側溝（横断用）300×500					V3302 00
	10	m			単第0 -0146 表 080810
自由勾配側溝（横断用）400×500					V3303 00
	27	m			単第0 -0147 表 080810
自由勾配側溝（横断用）500×600					V3304 00
	18	m			単第0 -0149 表 080810
自由勾配側溝（横断用）600×600					V3305 00
	5	m			単第0 -0151 表 080810
自由勾配側溝（横断用）600×900					V3306 00
	52	m			単第0 -0153 表 080810
自由勾配側溝（横断用）700×900					V3307 00
	2	m			単第0 -0154 表 080810
自由勾配側溝（横断用）700×1000					V3308 00
	4	m			単第0 -0156 表 080810
インバ - トコンクリート打設工 小型構造物 18-8-25(20)BB 人力打設					SPK25040157 00 A=2,B=3,C=3,F=2,H=2,J=1,K=1
	16	m3			単第0 -0157 表 080810

本工事費 内訳書

頁0-0015

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
高密度ポリエチレン管敷設工 φ200（無孔管・シングル構造） 作業土工は別計上	8	m			V3501 00 単第0 -0158 表 080810
高密度ポリエチレン管敷設工 φ300（無孔管・ダブル構造） 作業土工は別計上	4	m			V3502 00 単第0 -0160 表 080810
高密度ポリエチレン管敷設工 φ400（無孔管・シングル構造）	56	m			V3503 00 単第0 -0162 表 080810
高密度ポリエチレン管敷設工 φ700（無孔管・ダブル構造） 作業土工は別計上	23	m			V3504 00 単第0 -0164 表 080810
集水桝					Y2999 (レベル2)
集水桝設置工 500×500×H500（平均） T-2	2	箇所			V3401 00 単第0 -0167 表 080810
集水桝設置工 500×500×H645（平均） T-25 作業土工なし	5	箇所			V34021 00 単第0 -0171 表 080810
集水桝設置工 500×500×H645（平均） T-25 作業土工あり	6	箇所			V34022 00 単第0 -0173 表 080810
集水桝設置工 500×500×H500	1	箇所			V3403 00 単第0 -0174 表 080810

本工事費 内訳書

頁0-0016

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
集水桝設置工 600×600×H767 (平均) T-25	3		箇所			V3404 00 単第0 -0176 表 080810
集水桝設置工 600×600×H700	1		箇所			V3405 00 単第0 -0178 表 080810
集水桝設置工 700×700×H900 (平均) T-25	2		箇所			V3406 00 単第0 -0179 表 080810
集水桝設置工 700×700×H1450 T-25	1		箇所			V3407 00 単第0 -0181 表 080810
集水桝設置工 800×800×H1013 (平均) T-25	4		箇所			V3408 00 単第0 -0183 表 080810
集水桝設置工 900×900×H1770 (平均) T-25	5		箇所			V3409 00 単第0 -0185 表 080810
足掛け金物 (現場打ち用) 幅156*φ19mm	26		本			F0000003026 00 080810
建設物価2026・8月p324近畿を準用 洗車場排水管工事						Y2999 (1/2)
洗車場排水管設置工事 作業土工含む	1		一式			V3051 00 単第0 -0187 表 080810

本工事費 内訳書

頁0-0017

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
マンホール工 (No2)					V3052 00
	1	一式			単第0 -0190 表 080810
マンホール工 (No3)					V3053 00
	1	一式			単第0 -0191 表 080810
県道歩道巻込み部					Y2999 (レバ ll2)
既設県道歩道巻込み部撤去復旧工事					V3042 00
	1	一式			単第0 -0192 表 080810
投棄料		一式			#0041 C=投棄料
As殻処分費 (株)丸福					F0902 00
県単価8月p184	3	t			080810 9
Co殻処分費 (無筋・有筋) (株)丸福					F0901 00
県単価8月p182	6	t			080810 9
浸出水集排水工					Y1999 (レバ ll1)
管敷設工					Y2999 (レバ ll2)

本工事費 内訳書

頁0-0018

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
内圧用高耐圧ポリエチレン管敷設工 φ1000 幹線（無孔管、溝型基礎）	17.0	m			V4002 00 単第0 -0201 表 080810
内圧用高耐圧ポリエチレン管敷設工 φ800 幹線（無孔管、溝型基礎）	22	m			V4003 00 単第0 -0203 表 080810
高耐圧ポリエチレンリブ管敷設工 φ800 幹線（有孔管、突出型基礎）	103	m			V4004 00 単第0 -0204 表 080810
高耐圧ポリエチレンリブ管敷設工 φ600 枝線（有孔管、突出型基礎）	29	m			V4005 00 単第0 -0207 表 080810
高耐圧ポリエチレンリブ管敷設工 φ500 枝線（有孔管、突出型基礎）	39	m			V4006 00 単第0 -0209 表 080810
高耐圧ポリエチレンリブ管敷設工 φ450 枝線（有孔管、突出型基礎）	43	m			V4007 00 単第0 -0210 表 080810
高耐圧ポリエチレンリブ管敷設工 φ350 幹線（有孔管、突出型基礎）	10	m			V4008 00 単第0 -0211 表 080810
高耐圧ポリエチレンリブ管敷設工 φ300 幹線（有孔管、突出型基礎）	24	m			V4009 00 単第0 -0213 表 080810
φ200浸出水集排水管（法面部） 高密度ポリエチレン管（ダブル構造）幹線有孔管 法面ガス抜き管	263	m			V4010 00 単第0 -0214 表 080810

本工事費 内訳書

頁0-0019

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
縦型集排水管（底部） φ200ふとんかご	6	箇所			V4011 00 単第0 -0217 表 080810
縦型集排水管（小段部） φ200ふとんかご	3	箇所			V4012 00 単第0 -0219 表 080810
管材購入費					Y2999 (レバ Ⅱ2)
管材購入費（浸出水集排水管） 管本体＋接続管 見積：98,049,200円/式	1	一式			F0000004013 00 080810
浸出水集水ピット築造工					Y2999 (レバ Ⅱ2)
浸出水集水ピット築造工	1	箇所			V4013 00 単第0 -0222 表 080810
集水ピット内防食塗装工 頂版部＋壁部＋床部	1	一式			V01120 00 単第0 -0244 表 080810
シート貫通部築造工					Y2999 (レバ Ⅱ2)
1-1区画					Y3999 (レバ Ⅲ3)

本工事費 内訳書

頁0-0020

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
浸出水集水管シート貫通部築造工 1-1区画	1	個所			V4019 00 単第0 -0257 表 080810
1-2区画					Y3999 (レバ Ⅱ3)
浸出水集水管シート貫通部築造工 1-2区画	1	個所			V4020 00 単第0 -0261 表 080810
地下水集排水工					Y1999 (レバ Ⅱ1)
管敷設工					Y2999 (レバ Ⅱ2)
高耐圧ポリエチレンリブ管敷設工 φ 700 幹線（無孔管、溝型基礎） 管材料費は別途計上	71	m			V5001 00 単第0 -0262 表 080810
高耐圧ポリエチレンリブ管敷設工 φ 500 幹線（無孔管、溝型基礎） 管材料費は別途計上	8	m			V5002 00 単第0 -0265 表 080810
高耐圧ポリエチレンリブ管敷設工 φ 400 幹線（無孔管、溝型基礎） 管材料費は別途計上	137	m			V5003 00 単第0 -0266 表 080810
高密度ポリエチレン管敷設工 φ 250 幹線（有孔管、溝型基礎）	44	m			V5004 00 単第0 -0267 表 080810

本工事費 内訳書

頁0-0021

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
高密度ポリエチレン管敷設工 φ 200 枝線（底部（法面部）、有孔管）	510	m			V5005 00 単第0 -0269 表 080810
作業土工（地下集排水管）					Y2999 (レバ Ⅱ2)
床掘り 土砂 標準 土留方式無し 障害無し	1,100	m3			SPK25040015 00 A=1,B=1,C=1,D=1,E=1 単第0 -0012 表 080810
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	270	m3			SPK25040020 00 A=4,D=1 単第0 -0013 表 080810
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	30	m3			SPK25040020 00 A=3,D=1 単第0 -0009 表 080810
基面整正	440	m2			SPK25040017 00 単第0 -0080 表 080810
管材購入費					Y2999 (レバ Ⅱ2)
管材購入費（地下水集排水管） 管本体＋接続管 見積：50,638,800円/式	1	一式			F0000005001 00 080810
φ 700既設排水管接続工					Y2999 (レバ Ⅱ2)

本工事費 内訳書

頁0-0022

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
φ700既設接続管防護基礎工 作業土工含む	1	一式			V5006 00 単第0 -0270 表 080810 (レバ ll2)
工事中沈砂池築造工					Y2999 (レバ ll2)
工事中沈砂池築造工 作業土工含む	1	一式			V5007 00 単第0 -0273 表 080810 (レバ ll1)
雑工					Y1999 (レバ ll1)
コンクリート舗装工					Y2999 (レバ ll2)
コンクリート舗装 t=15cm	1,070	m ²			V6001 00 単第0 -0274 表 080810 (レバ ll2)
アスファルト舗装工					Y2999 (レバ ll2)
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚50mm	1,660	m2			SPK25040244 00 A=4,B=50,C=7,E=2,G=1,H=1,I=1 単第0 -0200 表 080810
上層路盤(車道・路肩部) M-40 全仕上り厚150mm 1層施工	1,660	m2			SPK25040237 00 A=7,E=150,H=1 単第0 -0199 表 080810

本工事費 内訳書

頁0-0023

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚200mm 1層施工 RC-40	1,660	m2				SPK25040235 00 A=200,B=4,D=1 単第0 -0198 表 080810
不陸整正 補足材料無し	1,660	m2				SPK25040234 00 A=1,E=1 単第0 -0277 表 080810
両開き門扉設置工						Y2999 (レバ 1/2)
門扉 両開き	1	基				SPK25040259 00 A=2,C=1 単第0 -0278 表 080810
門扉(材料費) H1800×W6000 見積:618,000円/基	1	基				F0000006006 00 080810
門扉基礎工 コンクリート基礎 □700×900 2基、300×200×200 1基	1	一式				V6004 00 単第0 -0279 表 080810
洗車設備工						Y2999 (レバ 1/2)
洗車設備躯体工	1	箇所				V6005 00 単第0 -0280 表 080810
構造物取壊し工						Y2999 (レバ 1/2)

本工事費 内訳書

頁0-0024

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工	81	m3			SDT00031 00 A=1,B=1,C=1,D=1 単第0 -0193 表 080810
構造物とりこわし工(鉄筋構造物) 機械施工	60	m3			SDT00033 00 A=1,B=1,C=1,D=1 単第0 -0283 表 080810
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離1.6km以下 L=0.8km	81	m3			SPK25040155 00 A=1,B=1,C=1,D=7,E=1 単第0 -0194 表 080810
殻運搬 Co(鉄筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離1.6km以下 L=0.8km	60	m3			SPK25040155 00 A=2,B=1,C=1,D=7,E=1 単第0 -0284 表 080810
投棄料		一式			#0041 C=投棄料
Co殻処分費(無筋・有筋) (株)丸福 県単価8月p182	191	t			F0901 00 080810 9
Co殻処分費(無筋・有筋) (株)丸福 県単価8月p182	149	t			F0901 00 080810 9
場内土砂運搬					Y2999 (レハ Ⅱ2)
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離0.3km以下 現場→現場内仮置場	1,990	m3			SPK25040002 00 A=1,B=1,C=1,D=1,E=1 単第0 -0285 表 080810

本工事費 内訳書

頁0-0025

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
押土(ルーズ) 土砂	72,100	m3			SPK25040006 00 A=1 単第0 -0286 表 080810
整地 残土受入れ地での処理	45,900	m3			SPK25040003 00 A=1 単第0 -0002 表 080810
仮設工					Y1999 (レベル1)
交通管理工					Y2999 (レベル2)
交通誘導警備員 B	100	人			R0369 00 080810 1
* * 直接工事費 * *					
運搬費					Z0004
重建設機械分解組立輸送 バックハウ系 山積1.0m3以上山積1.4m3以下	1	回			S1000017 00 A=2,B=3,C=1,E=1 単第0 -0287 表 080810
重建設機械分解組立輸送 ブルドーザ 21t級超え44t級以下	1	回			S1000017 00 A=1,B=2,C=1,E=1 単第0 -0288 表 080810

本工事費 内訳書

頁0-0026

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
準備費						Z0005
運搬(伐木除根) 機械施工 除根作業有り DID区間無し 運搬距離22.5km以下(19.0km超)	69		m3			SPK25040189 00 A=2,B=1,C=1,D=51,E=1 単第0 -0289 表 080810
運搬(伐木除根) 機械施工 除根作業有り DID区間無し 運搬距離22.5km以下(19.0km超)	35		m3			SPK25040189 00 A=2,B=1,C=1,D=51,E=1 単第0 -0289 表 080810
伐竹処分費 (株)赤松産業大山工場 県単価8月p185	35		t			F0905 00 080810 9
竹根(泥付き)処分費 (株)赤松産業大山工場 県単価8月p185	24		t			F0906 00 080810 9
技術管理費						Z0006
ベントナイト混合土品質管理試験費 積上げ 対象外:(共)+(現)+(一)	1		一式			F8001 00 080810 8
ベントナイト混合土現場品質管理試験費 積上げ 対象外:(共)+(現)+(一)	1		一式			F8002 00 080810 8
環境庁告示第46号溶出試験 六価クロム(前処理費・溶出液作成料含む) 対象外:(共)+(現)+(一) 建設物価2026・8月p856	2		検体			F8003 00 080810 8

本工事費 内訳書

頁0-0027

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費						
* * 共通仮設費計 * *						
* * 純工事費 * *						
現場管理費						
* * 工事原価 * *						
一般管理費率 分						
契約保証費						
一般管理費計						
* * 工事価格 * *						

本工事費 内訳書

頁0-0028

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
消費税相 当額											
工事費計											

プレロ - ド盛土工

V1000

施 工 単 価 表

単第0 -0001 表

頁0-0029

100 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
整地 残土受入れ地での処理	111	m3			SPK25040003 単第0-0002 表
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	100	m 3			
*** 単位当たり ***	1	m 3			

施 工 単 価 表

SPK25040003

単第0 -0002 表

1

m3 当り

整地
残土受入れ地での処理

機械構成比： 22.45% 労務構成比： 52.33% 材料構成比： 25.22% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1～3,2011,2014	22.45%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
特殊運転手	52.33%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	25.22%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 残土受入れ地での処理					

施工単価表

頁0-0031

掘削
土砂 オープンカット 押土有り

SPK25040001

普通土30,000m3以上

砕石置換え部

単第0 -0003 表

1

m3 当り

機械構成比： 59.37% 労務構成比：

19.19%

材料構成比： 21.44%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ブルドーザ 普通・排2011 32t級	59.37%		ブルドーザ 普通・排2011 32t級		MTPC00147 MTPT00147
特殊運転手	19.19%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	21.44%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 C=1 押土有り			B=1 オープンカット E=2 普通土30,000m3以上		

碎石置換工

V1001

施 工 単 価 表

単第0 -0004 表

頁0-0032

100 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し 最小埋戻幅4m以上	100	m3			SPK25040020 単第0-0005 表
クラッシャーラン C - 4 0	120	m3			TTPC00005
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	100	m 3			
*** 単位当たり ***	1	m 3			

埋戻し

SPK25040020

施工単価表

単第0 -0005 表

頁0-0033

機械構成比： 42.95% 労務構成比： 39.67% 材料構成比： 17.38% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ブルドーザ 普通・排2014 15t級	34.36%		ブルドーザ 普通・排2014 15t級		MTPC00156 MTPT00156
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1～3,2011,2014	8.59%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
特殊運転手	39.67%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	17.38%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 最小埋戻幅4m以上			D=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0-0034

路体(築堤)盛土
施工幅員4.0m以上

SPK25040004

施工数量20,000m3以上 障害無し

県道側

単第0 -0006 表

1

m3 当り

機械構成比: 23.94%

労務構成比: 57.71%

材料構成比: 18.35%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>ブルドーザ 湿地 16t級	17.24%		ブルドーザ[湿地] 16t級		KTPC00052 KTPT00052
<賃>振動ローラ(フラットシングルドラム型) 質量11～12t	6.70%		振動ローラ(土工用) [フラット・シングルドラム型] 質量11～12t		KTPC00058 KTPT00058
特殊運転手	35.75%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	21.96%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	18.35%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 施工幅員4.0m以上 C=1 障害無し			B=2 施工数量20,000m3以上		

路体(築堤)盛土
施工幅員2.5m未満
機械構成比：

SPK25040004

施工単価表

単第0 -0007 表

頁0-0035

1
m3 当り

0.66%

労務構成比：

99.11%

材料構成比：

0.23%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8～1.1t	0.66%		振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.8～1.1t		KTPC00008 KTPT00008
普通作業員	90.70%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	8.41%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.23%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 施工幅員2.5m未満					

施工単価表

SPK25040004

単第0 -0008 表

1
m3 当り

路体(築堤)盛土
施工幅員2.5m以上4.0m未満
機械構成比： 15.30% 労務構成比： 76.16% 材料構成比： 8.54% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>後方超小旋回バックハウ(クローラ型) 山積0.28m3(平積0.2m3)	8.01%		バックハウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)		KTPC00054 KTPT00054
<賃>振動ローラ(搭乗式コンバインド型) 質量3～4t	7.29%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
特殊運転手	67.28%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	8.88%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	8.54%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 施工幅員2.5m以上4.0m未満					

埋戻し

SPK25040020

施工単価表

単第0 -0009 表

頁0-0037

最大埋戻幅1m以上4m未満

1

m3 当り

機械構成比： 9.29% 労務構成比： 82.13% 材料構成比： 8.58% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1～3,2011,2014	7.79%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.5～0.6t	1.41%		振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.5～0.6t		KTPC00070 KTPT00070
<賃>タンパ(ランマ) 質量60～80kg	0.09%		タンパ及びランマ 質量60～80kg		KTPC00020 KTPT00020
普通作業員	40.17%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	26.27%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	15.69%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	8.45%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン レギュラー スタンド	0.13%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001

埋戻し

SPK25040020
最大埋戻幅1m以上4m未満

単第0 -0009 表

1
m3 当り

機械構成比： 9.29% 労務構成比： 82.13% 材料構成比： 8.58% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

施 工 単 価 表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=3 最大埋戻幅1m以上4m未満			D=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0-0039

掘削
土砂 オープンカット 押土無し

SPK25040001

障害無し 50,000m3以上

県道法面部

単第0 -0010 表

1

m3 当り

機械構成比： 41.27% 労務構成比： 35.30%

材料構成比： 23.43%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排1 山積1.4/平積1.0m3	41.27%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排1 山積1.4/平積1.0m3		MTPC00013 MTPT00013
特殊運転手	35.30%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	23.43%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 C=2 押土無し E=6 50,000m3以上			B=1 オープンカット D=1 障害無し		

施工単価表

頁0-0040

路床盛土
施工幅員4.0m以上

SPK25040005

施工数量20,000m3以上 障害無し

単第0 -0011 表

1

m3 当り

機械構成比： 23.39%

労務構成比： 57.89%

材料構成比： 18.72%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>ブルドーザ 湿地 16t級	14.64%		ブルドーザ[湿地] 16t級		KTPC00052 KTPT00052
<賃>振動ローラ(フラットシングルドラム型) 質量11～12t	8.75%		振動ローラ(土工用) [フラット・シングルドラム型] 質量11～12t		KTPC00058 KTPT00058
特殊運転手	36.15%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	21.74%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	18.72%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 施工幅員4.0m以上 C=1 障害無し			B=2 施工数量20,000m3以上		

施工単価表

頁0-0041

床掘り

土砂 標準

機械構成比：

22.47%

労務構成比：

SPK25040015
土留方式無し 障害無し

53.87%

材料構成比：

23.66%

市場単価構成比：

0.00%

単第0 -0012 表

1

標準単価：

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1～3,2011,2014	22.47%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
特殊運転手	53.87%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	23.66%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 C=1 土留方式無し E=1 -(全ての費用)			B=1 標準 D=1 障害無し		

埋戻し

SPK25040020

施工単価表

単第0 -0013 表

頁0-0042

最大埋戻幅1m未満
機械構成比： 8.95% 労務構成比： 87.50% 材料構成比： 3.55% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・排2014 山積0.45/平積0.35m3	8.37%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・排2014 山積0.45/平積0.35m3		MTPC00159 MTPT00159
<賃>タンパ(ランマ) 質量60～80kg	0.58%		タンパ及びランマ 質量60～80kg		KTPC00020 KTPT00020
普通作業員	53.26%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	25.42%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	8.82%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	2.72%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン レギュラー スタンド	0.83%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=4 最大埋戻幅1m未満			D=1 -(全ての費用)		

施 工 単 価 表

防草コンクリート工
Co厚さ70mm

S1040011

単第0 -0014 表

18-8-20BB

100

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.600	人			RTPC00009 9
特殊作業員	1.100	人			RTPC00001 9
普通作業員	1.900	人			RTPC00002 9
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-20(25) W/C60%以下	8.470	m3			TTPC00003
機-28_バックホウ運転(賃料) クレーン付1.7t吊_山積0.28m3	0.890	日			S9035 単第0-0015 表
諸雑費	4.0	%			#09
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 施工幅 1.0m超2.0m以下 C=1 - F=70 コンクリート厚さ(mm)			B=2 施工高さ -1.0m以上1.0m以下 D=1 18-8-20BB G=1 -		
コンクリート使用量 = 設計量 * (1 + ロス率) = ((70 / 1,000) * 100) * (1 + 0.21) = 8.470(m3) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施 工 単 価 表

機-28 バックホウ運転(賃料)
クレーン付1.7t吊 山積0.28m3

S9035

単第0 -0015 表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	1.00	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	37.00	L			TTPC00013
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン付) 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t	1.60	供用日			KTPC00019
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=8 クレーン付1.7t吊_山積0.28m3 C=1 運転労務数量(人/日)			B=37 軽油消費量(L/日) D=1.6 機械賃料数量(供用日/日)		

1 m2 当り

[illegible]

施工単価表

頁0-0046

法面整形
盛土部 法面締固め有り 現場制約無し
機械構成比： 11.64% 労務構成比： 76.42%

SPK25040025
レキ質土,砂及び砂質土,粘性土
材料構成比： 11.94%

単第0 -0017 表

標準単価： 1

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1～3,2011,2014	11.64%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	31.34%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	28.10%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	16.98%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	11.94%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 盛土部 C=2 現場制約無し E=1 -(全ての費用)			B=1 法面締固め有り D=2 レキ質土,砂及び砂質土,粘性土		

L型擁壁設置 H=1.0m

V1002

施工単価表

単第0 -0018 表

頁0-0047

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャスト擁壁設置 基礎碎石有り 均しCo無し 擁壁(各種)	10	m			SPK25040077 単第0-0019 表
現場打基礎コンクリート 18-8-25(20)BB 基礎碎石無し	1.1	m3			SPK25040050 単第0-0020 表
モルタル練 高炉	0.17	m3			SPK25040158 単第0-0021 表
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

プレキャスト擁壁設置
基礎砕石有り 均しCo無し
機械構成比： 1.81%

SPK25040077

擁壁(各種)

労務構成比： 22.10%

材料構成比： 76.09%

市場単価構成比： 0.00%

単第0 -0019 表

標準単価： 1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.25%		バックハウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	5.57%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	3.40%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	3.17%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	3.10%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
プレキャストL型擁壁 H1000 L=2000 W=660kg (参考重量) 県単価8月p166	74.67%		コンクリート擁壁(中地震対応型) 宅認(q=10kN/m2)1000型(L=2.0m)		F0000001002 TTPT00043
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.98%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

プレキャスト擁壁設置

SPK25040077

単第0 -0019 表

基礎碎石有り 均しCo無し

擁壁(各種)

1

m 当り

機械構成比: 1.81%

労務構成比: 22.10%

材料構成比: 76.09%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 C=2 E=1002 プレキャスト擁壁高さ0.5m以上1.0m以下 均しCo無し 【F】擁壁(個(製品長2m))			B=1 D=21 基礎碎石有り 擁壁(各種)		

施工単価表

現場打基礎コンクリート

18-8-25(20)BB

SPK25040050

基礎碎石無し

単第0 -0020 表

1

m3 当り

機械構成比： 1.69% 労務構成比：

67.42%

材料構成比： 30.89%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.69%		バックハウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
型わく工	20.75%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	16.42%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	10.47%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	9.55%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-20(25) W/C60%以下	29.74%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPC00003 TTPT00003
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.97%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0-0051

現場打基礎コンクリート

SPK25040050

単第0 -0020 表

18-8-25(20)BB

基礎碎石無し

1

m3 当り

機械構成比： 1.69% 労務構成比： 67.42% 材料構成比： 30.89% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		E9999
A=1 18-8-25(20)BB D=1 一般養生・特殊養生(練炭)			C=2 基礎碎石無し E=1 -		

モルタル練
高炉

SPK25040158

施工単価表

単第0 -0021 表

頁0-0052

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 82.04% 材料構成比： 17.96% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	54.42%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	27.46%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
セメント(高炉B) 25kg袋入	12.48%		セメント 高炉B 25kg袋入		TTPC00063 TTPT00063
砂細目(洗い) コンクリート用	5.48%		砂 細目(洗い)		TTPC00066 TTPT00066
積算単価			積算単価		EP001
A=1 高炉			B=1 -(全ての費用)		

L型擁壁設置 H=1.5m

V1003

施工単価表

単第0 -0022 表

頁0-0053

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャスト擁壁設置 基礎碎石有り 均しCo無し 擁壁(各種)	10	m			SPK25040077 単第0-0023 表
現場打基礎コンクリート 18-8-25(20)BB 基礎碎石無し	1.4	m3			SPK25040050 単第0-0020 表
モルタル練 高炉	0.23	m3			SPK25040158 単第0-0021 表
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

プレキャスト擁壁設置
基礎砕石有り 均しCo無し
機械構成比： 1.35%

SPK25040077

擁壁(各種)

労務構成比： 16.56%

材料構成比： 82.09%

市場単価構成比： 0.00%

単第0 -0023 表

標準単価： 1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.88%		バックハウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	3.93%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	2.40%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	2.23%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	2.19%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
プレキャストL型擁壁 H1500 L=2000 W=1,120kg (参考重量) 県単価8月p166	81.03%		コンクリート擁壁(中地震対応型) 宅認(q=10kN/m2)1600型(L=2.0m)		F0000001003 TTPT00044
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.69%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施 工 単 価 表

SPK25040077

単第0 -0023 表

1

m 当り

プレキャスト擁壁設置
基礎碎石有り 均しCo無し
機械構成比： 1.35%

擁壁(各種)

労務構成比： 16.56%

材料構成比： 82.09%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=2 C=2 E=1003 プレキャスト擁壁高さ1.0mを超え2.0m以下 均しCo無し 【F】擁壁(個(製品長2m))			B=1 D=21 基礎碎石有り 擁壁(各種)		

L型擁壁設置 H=2.0m

V1004

施工単価表

単第0 -0024 表

頁0-0056

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャスト擁壁設置 基礎碎石有り 均しCo無し 擁壁(各種)	10	m			SPK25040077 単第0-0025 表
現場打基礎コンクリート 18-8-25(20)BB 基礎碎石無し	1.7	m3			SPK25040050 単第0-0020 表
モルタル練 高炉	0.29	m3			SPK25040158 単第0-0021 表
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

プレキャスト擁壁設置
基礎砕石有り 均しCo無し
機械構成比： 1.35%

SPK25040077

擁壁(各種)

労務構成比： 16.56%

材料構成比： 82.09%

市場単価構成比： 0.00%

単第0 -0025 表

標準単価： 1

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.88%		バックハウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	3.93%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	2.40%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	2.23%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	2.19%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
プレキャストL型擁壁 H2000 L=2000 W=1,715kg (参考重量) 県単価8月p167	81.03%		コンクリート擁壁(中地震対応型) 宅認(q=10kN/m2)1600型(L=2.0m)		F0000001004 TTPT00044
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.69%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

プレキャスト擁壁設置
基礎碎石有り 均しCo無し
機械構成比： 1.35%

SPK25040077

単第0 -0025 表

擁壁(各種)

労務構成比： 16.56%

材料構成比： 82.09%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 1

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=2 C=2 E=1004 プレキャスト擁壁高さ1.0mを超え2.0m以下 均しCo無し 【F】擁壁(個(製品長2m))			B=1 D=21 基礎碎石有り 擁壁(各種)		

L型擁壁設置 H=2.3m

V1005

施工単価表

単第0 -0026 表

頁0-0059

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャスト擁壁設置 基礎碎石有り 均しCo無し 擁壁(各種)	10	m			SPK25040077 単第0-0027 表
現場打基礎コンクリート 18-8-25(20)BB 基礎碎石無し	2.8	m3			SPK25040050 単第0-0020 表
モルタル練 高炉	0.33	m3			SPK25040158 単第0-0021 表
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

プレキャスト擁壁設置

基礎砕石有り 均しCo無し

機械構成比： 3.97%

労務構成比： 10.04%

SPK25040077

擁壁(各種)

材料構成比： 85.99%

市場単価構成比： 0.00%

単第0 -0027 表

標準単価： 1

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊 オペレータ付	2.48%		ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]25t吊		KTPC00014 KTPT00014
長期割引適用外					
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	2.89%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	1.77%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	1.61%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
プレキャストL型擁壁 H2300 L=2000 W=2,380kg (参考重量) 県単価8月p167	85.99%		コンクリート擁壁(中地震対応型) 宅認(q=10kN/m2)2500型(L=2.0m)		F0000001005 TTPT00045
積算単価			積算単価		EP001
A=3 C=2 E=1005 プレキャスト擁壁高さ2.0mを超え3.5m以下 均しCo無し 【F】擁壁(個(製品長2m))			B=1 D=21 基礎砕石有り 擁壁(各種)		

L型擁壁設置 H=2.5m

V1006

施工単価表

単第0 -0028 表

頁0-0061

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャスト擁壁設置 基礎碎石有り 均しCo無し 擁壁(各種)	10	m			SPK25040077 単第0-0029 表
現場打基礎コンクリート 18-8-25(20)BB 基礎碎石無し	2.9	m3			SPK25040050 単第0-0020 表
モルタル練 高炉	0.35	m3			SPK25040158 単第0-0021 表
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

プレキャスト擁壁設置

基礎砕石有り 均しCo無し

機械構成比： 3.97%

労務構成比：

擁壁(各種)

10.04%

SPK25040077

材料構成比：

85.99%

市場単価構成比：

0.00%

単第0 -0029 表

標準単価：

1

m

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊 オペレータ付	2.48%		ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]25t吊		KTPC00014 KTPT00014
長期割引適用外					
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	2.89%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	1.77%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	1.61%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
プレキャストL型擁壁 H2500 L=2000 W=2,520kg (参考重量) 県単価8月p167	85.99%		コンクリート擁壁(中地震対応型) 宅認(q=10kN/m2)2500型(L=2.0m)		F0000001006 TTPT00045
積算単価			積算単価		EP001
A=3 C=2 E=1006 プレキャスト擁壁高さ2.0mを超え3.5m以下 均しCo無し 【F】擁壁(個(製品長2m))			B=1 D=21 基礎砕石有り 擁壁(各種)		

L型擁壁設置 H=2.8m

V1007

施工単価表

単第0 -0030 表

頁0-0063

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャスト擁壁設置 基礎碎石有り 均しCo無し 擁壁(各種)	10	m			SPK25040077 単第0-0031 表
現場打基礎コンクリート 18-8-25(20)BB 基礎碎石無し	3.2	m3			SPK25040050 単第0-0020 表
モルタル練 高炉	0.39	m3			SPK25040158 単第0-0021 表
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

プレキャスト擁壁設置
基礎砕石有り 均しCo無し

SPK25040077

単第0 -0031 表

機械構成比： 3.97% 労務構成比： 10.04% 材料構成比： 85.99% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊 オペレータ付	2.48%		ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]25t吊		KTPC00014 KTPT00014
長期割引適用外 その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	2.89%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	1.77%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	1.61%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
プレキャストL型擁壁 H2800 L=2000 W=3,355kg (参考重量) 県単価8月p167	85.99%		コンクリート擁壁(中地震対応型) 宅認(q=10kN/m2)2500型(L=2.0m)		F0000001007 TTPT00045
積算単価			積算単価		EP001
A=3 C=2 E=1007 プレキャスト擁壁高さ2.0mを超え3.5m以下 均しCo無し 【F】擁壁(個(製品長2m))			B=1 D=21 基礎砕石有り 擁壁(各種)		

L型擁壁設置 H=3.25m

V1008

施工単価表

単第0 -0032 表

頁0-0065

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャスト擁壁設置 基礎碎石有り 均しCo無し 擁壁(各種)	10	m			SPK25040077 単第0-0033 表
現場打基礎コンクリート 18-8-25(20)BB 基礎碎石無し	3.6	m3			SPK25040050 単第0-0020 表
モルタル練 高炉	0.44	m3			SPK25040158 単第0-0021 表
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

プレキャスト擁壁設置

基礎砕石有り 均しCo無し

機械構成比： 3.97%

労務構成比： 10.04%

SPK25040077

擁壁(各種)

材料構成比： 85.99%

市場単価構成比： 0.00%

単第0 -0033 表

標準単価： 1

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊 オペレータ付	2.48%		ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]25t吊		KTPC00014 KTPT00014
長期割引適用外					
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	2.89%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	1.77%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	1.61%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
プレキャストL型擁壁 H3250 L=2000 W=4,620kg (参考重量) 見積：328,100円/個	85.99%		コンクリート擁壁(中地震対応型) 宅認(q=10kN/m2)2500型(L=2.0m)		F0000001008 TTPT00045
積算単価			積算単価		EP001
A=3 C=2 E=1008 プレキャスト擁壁高さ2.0mを超え3.5m以下 均しCo無し 【F】擁壁(個(製品長2m))			B=1 D=21 基礎砕石有り 擁壁(各種)		

2号L型擁壁設置
1.0m < H 2.0m

V11001

施工単価表

単第0 -0034 表

頁0-0067

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2号L型擁壁設置 H=1.4m (元規格) L型擁壁 (材料) は別途計上	6.69	m			V110011 単第0-0035 表
2号L型擁壁設置 H=1.5m (元規格) L型擁壁 (材料) は別途計上	6.00	m			V110012 単第0-0037 表
2号L型擁壁設置 H=1.7m (元規格) L型擁壁 (材料) は別途計上	13.40	m			V110013 単第0-0038 表
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	一式			

施 工 単 価 表

2号L型擁壁設置 H=1.4m (元規格)

V110011

単第0 -0035 表

L型擁壁 (材料)は別途計上

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャスト擁壁設置 基礎碎石有り 均しCo無し 擁壁(各種)	10	m			SPK25040077 単第0-0036 表
現場打基礎コンクリート 18-8-25(20)BB 基礎碎石無し	1.3	m3			SPK25040050 単第0-0020 表
モルタル練 高炉	0.22	m3			SPK25040158 単第0-0021 表
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

プレキャスト擁壁設置
基礎砕石有り 均しCo無し
機械構成比： 1.35%

SPK25040077

擁壁(各種)

労務構成比： 16.56%

材料構成比： 82.09%

市場単価構成比： 0.00%

単第0 -0036 表

標準単価： 1

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.88%		バックハウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	3.93%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	2.40%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	2.23%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	2.19%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
材料費控除用	81.03%		コンクリート擁壁(中地震対応型) 宅認(q=10kN/m2)1600型(L=2.0m)		F0000000002 TTPT00044
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.69%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

プレキャスト擁壁設置
基礎碎石有り 均しCo無し
機械構成比： 1.35%

SPK25040077

単第0 -0036 表

擁壁(各種)

労務構成比：

16.56%

材料構成比：

82.09%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

1

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=2 C=2 E=2 プレキャスト擁壁高さ1.0mを超え2.0m以下 均しCo無し 【F】擁壁(個(製品長2m))			B=1 D=21 基礎碎石有り 擁壁(各種)		

施 工 単 価 表

2号L型擁壁設置 H=1.5m (元規格)

V110012

単第0 -0037 表

L型擁壁 (材料)は別途計上

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャスト擁壁設置 基礎碎石有り 均しCo無し 擁壁(各種)	10	m			SPK25040077 単第0-0036 表
現場打基礎コンクリート 18-8-25(20)BB 基礎碎石無し	1.4	m3			SPK25040050 単第0-0020 表
モルタル練 高炉	0.23	m3			SPK25040158 単第0-0021 表
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

2号L型擁壁設置 H=1.7m (元規格)
L型擁壁 (材料)は別途計上

V110013

施 工 単 価 表

単第0 -0038 表

頁0-0072

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャスト擁壁設置 基礎碎石有り 均しCo無し 擁壁 (各種)	10	m			SPK25040077 単第0-0036 表
現場打基礎コンクリート 18-8-25(20)BB 基礎碎石無し	1.5	m3			SPK25040050 単第0-0020 表
モルタル練 高炉	0.26	m3			SPK25040158 単第0-0021 表
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

V12001

単第0 -0039 表

1 式 当り

2号L型擁壁設置
2.0m < H 3.5m

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2号L型擁壁設置 H=2.1m (元規格) L型擁壁 (材料) は別途計上	8.89	m			V120011 単第0-0040 表
2号L型擁壁設置 H=2.4m (元規格) L型擁壁 (材料) は別途計上	6.00	m			V120012 単第0-0042 表
2号L型擁壁設置 H=2.8m (元規格) L型擁壁 (材料) は別途計上	6.00	m			V120013 単第0-0043 表
2号L型擁壁設置 H=3.25m (元規格) L型擁壁 (材料) は別途計上	6.00	m			V120014 単第0-0044 表
2号L型擁壁設置 H=3.50m (元規格) L型擁壁 (材料) は別途計上	11.06	m			V120015 単第0-0045 表
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	一式			

施 工 単 価 表

2号L型擁壁設置 H=2.1m (元規格)

V120011

単第0 -0040 表

10 m 当り

L型擁壁 (材料)は別途計上

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャスト擁壁設置 基礎碎石有り 均しCo無し 擁壁(各種)	10	m			SPK25040077 単第0-0041 表
現場打基礎コンクリート 18-8-25(20)BB 基礎碎石無し	1.8	m3			SPK25040050 単第0-0020 表
モルタル練 高炉	0.31	m3			SPK25040158 単第0-0021 表
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

頁0-0075

プレキャスト擁壁設置
基礎砕石有り 均しCo無し

SPK25040077

単第0 -0041 表

擁壁(各種)

1

m 当り

機械構成比: 3.97%

労務構成比:

10.04%

材料構成比: 85.99%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊 オペレータ付	2.48%		ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]25t吊		KTPC00014 KTPT00014
長期割引適用外					
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	2.89%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	1.77%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	1.61%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
材料費控除用	85.99%		コンクリート擁壁(中地震対応型) 宅認(q=10kN/m2)2500型(L=2.0m)		F0000000002 TTPT00045
積算単価			積算単価		EP001
A=3 C=2 E=2 プレキャスト擁壁高さ2.0mを超え3.5m以下 均しCo無し 【F】擁壁(個(製品長2m))			B=1 D=21 基礎砕石有り 擁壁(各種)		

施 工 単 価 表

2号L型擁壁設置 H=2.4m (元規格)

V120012

単第0 -0042 表

L型擁壁 (材料)は別途計上

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャスト擁壁設置 基礎碎石有り 均しCo無し 擁壁(各種)	10	m			SPK25040077 単第0-0041 表
現場打基礎コンクリート 18-8-25(20)BB 基礎碎石無し	2.9	m3			SPK25040050 単第0-0020 表
モルタル練 高炉	0.34	m3			SPK25040158 単第0-0021 表
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

2号L型擁壁設置 H=2.8m (元規格)
L型擁壁(材料)は別途計上

V120013

施 工 単 価 表

単第0 -0043 表

頁0-0077

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャスト擁壁設置 基礎碎石有り 均しCo無し 擁壁(各種)	10	m			SPK25040077 単第0-0041 表
現場打基礎コンクリート 18-8-25(20)BB 基礎碎石無し	3.2	m3			SPK25040050 単第0-0020 表
モルタル練 高炉	0.39	m3			SPK25040158 単第0-0021 表
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

2号L型擁壁設置 H=3.25m (元規格)

V120014

単第0 -0044 表

L型擁壁 (材料)は別途計上

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャスト擁壁設置 基礎碎石有り 均しCo無し 擁壁(各種)	10	m			SPK25040077 単第0-0041 表
現場打基礎コンクリート 18-8-25(20)BB 基礎碎石無し	3.6	m3			SPK25040050 単第0-0020 表
モルタル練 高炉	0.44	m3			SPK25040158 単第0-0021 表
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

2号L型擁壁設置 H=3.50m (元規格)

V120015

単第0 -0045 表

10 m 当り

L型擁壁 (材料) は別途計上

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャスト擁壁設置 基礎碎石有り 均しCo無し 擁壁 (各種)	10	m			SPK25040077 単第0-0041 表
現場打基礎コンクリート 18-8-25(20)BB 基礎碎石無し	3.8	m3			SPK25040050 単第0-0020 表
モルタル練 高炉	0.47	m3			SPK25040158 単第0-0021 表
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

2号L型擁壁嵩上げコンクリ - ト工

V13001

施 工 単 価 表

単第0 -0046 表

頁0-0080

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 小型構造物 18-8-25(20)BB 人力打設	3.2	m3			SPK25040157 単第0-0047 表
型枠 一般型枠 小型構造物	19.7	m2			SPK25040159 単第0-0048 表
基礎碎石 碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40	9.0	m2			SPK25040034 単第0-0049 表
裏込碎石 RC-40	22.8	m3			SPK25040035 単第0-0050 表
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	一式			

施工単価表

頁0-0081

コンクリート

SPK25040157

単第0 -0047 表

小型構造物 18-8-25(20)BB

人力打設

1

m3 当り

機械構成比: 0.00%

労務構成比: 41.15%

材料構成比: 58.85%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	22.25%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.19%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	7.69%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-20(25) W/C60%以下	58.85%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPC00003 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=2 小型構造物 C=3 18-8-25(20)BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

施 工 単 価 表

SPK25040159

単第0 -0048 表

型枠
一般型枠
機械構成比：0.00%

労務構成比：100.00%

材料構成比：0.00%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：1

m2 当り

小型構造物

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工	44.28%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	30.82%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.86%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=2 小型構造物		

施 工 単 価 表

基礎碎石

SPK25040034

単第0 -0049 表

碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下

RC-40

1

m2 当り

機械構成比： 5.33% 労務構成比： 78.32%

材料構成比： 16.35%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1～3,2011,2014	5.30%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	37.64%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	15.90%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	14.75%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	9.49%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン R C - 4 0	11.39%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	4.93%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施 工 単 価 表

SPK25040034

単第0 -0049 表

基礎碎石
碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下

RC-40

1

m2 当り

機械構成比： 5.33% 労務構成比： 78.32% 材料構成比： 16.35% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=2 D=1 碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 -(全ての費用)			B=1 RC-40		

裏込碎石
RC-40

SPK25040035

施工単価表

単第0 -0050 表

頁0-0085

機械構成比： 4.22% 労務構成比： 69.23% 材料構成比： 26.55% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1～3,2011,2014	4.20%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	33.72%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	14.78%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	11.61%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	8.71%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン R C - 4 0	21.99%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	4.54%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

裏込碎石
RC-40

SPK25040035

施工単価表

単第0 -0050 表

頁0-0086

機械構成比： 4.22% 労務構成比： 69.23% 材料構成比： 26.55% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 RC-40			C=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0-0087

防護柵設置工(Gr) 土中建込

SS000121

単第0 -0051 表

- 塗装品 Gr-C-4E

[規]100m以上

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガードレール設置工(塗装) Gr - C - 4 E 土中建込	1.000	m			TS093
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 - C=1 [規]100m以上 E=1 -			B=3 塗装品 Gr-C-4E D=1 - F=1 -		
G=1 - I=1 -			H=1 -		

施工単価表

頁0-0088

防護柵設置工(Gr) コンクリート建込
- 塗装品 Gr-C-2B

SS000123

[規]21m以上100m未満

単第0 -0052 表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガードレール設置工(塗装) Gr - C - 2 B Co建込	1.000	m			TS133
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 - C=2 [規]21m以上100m未満 F=1 - H=1 -			B=3 塗装品 Gr-C-2B E=1 - G=1 - I=1 -		

施 工 単 価 表

プレキャストガ - ドレ - ル基礎設置工
ガ - ドレ - ル基礎H400×B1000×L2000

V1020

単第0 -0053 表
プレキャスト基礎ブロックの設置歩掛準用 10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャスト基礎ブロック	10	m			SPK25040054 単第0-0054 表
基礎碎石 碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40	11	m2			SPK25040034 単第0-0049 表
均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB バックホウ(クレーン機能付)打設	1.1	m3			SPK25040157 単第0-0055 表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	2.0	m2			SPK25040159 単第0-0056 表
モルタル 配合1：3 普通	0.2	m 3			F0000001010 建設物価2026・8月p105鳥取-米子
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

プレキャスト基礎ブロック

SPK25040054

施 工 単 価 表

単第0 -0054 表

頁0-0090

機械構成比： 10.69% 労務構成比： 77.84% 材料構成比： 11.47% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	10.69%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
普通作業員	25.41%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	23.09%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	16.96%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	12.38%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	11.47%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001

施工単価表

頁0-0091

均しコンクリート

SPK25040157

単第0 -0055 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.50%

労務構成比:

34.96%

材料構成比:

61.54%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.31%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	10.07%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	9.38%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	7.04%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	6.40%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-20(25) W/C60%以下	59.80%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPC00003 TTPT00343
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	1.65%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0-0092

均しコンクリート

SPK25040157

単第0 -0055 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB

バックハウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比： 3.50% 労務構成比： 34.96% 材料構成比： 61.54% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=3 18-8-25(20)BB J=1 -			B=2 バックハウ(クレーン機能付)打設 F=2 一般養生 K=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0-0093

型枠

SPK25040159

単第0 -0056 表

一般型枠

均しコンクリート

1

m2 当り

機械構成比： 0.00%

労務構成比： 100.00%

材料構成比： 0.00%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工	58.78%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	19.90%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	6.07%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=5 均しコンクリート		

施 工 単 価 表

プレキャストガ - ドレ - ル基礎設置工
2号ガ - ドレ - ル基礎H700×B1500×L2000

V1021

単第0 -0057 表
プレキャスト基礎ブロックの設置歩掛準用 10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャスト基礎ブロック	10	m			SPK25040054 単第0-0054 表
基礎碎石 碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40	17.0	m2			SPK25040034 単第0-0049 表
均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB バックホウ(クレーン機能付)打設	1.7	m3			SPK25040157 単第0-0055 表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	2.0	m2			SPK25040159 単第0-0056 表
モルタル 配合1：3 普通	0.3	m 3			F0000001010 建設物価2026・8月p105鳥取-米子
間詰コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB 人力打設	0.7	m3			SPK25040157 単第0-0058 表
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

頁0-0095

間詰コンクリート

SPK25040157

単第0 -0058 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB

人力打設

1

m3 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 28.68% 材料構成比： 71.32% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	12.85%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	7.30%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	6.58%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-20(25) W/C60%以下	71.32%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPC00003 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=3 18-8-25(20)BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

施工単価表

頁0-0096

安定処理

SPK25040024

単第0 -0059 表

混合深さ1m以下 7.5t/100m2

セメント系固化材 一般軟弱土用

1

m2 当り

機械構成比: 6.13% 労務構成比:

42.59% 材料構成比: 51.28%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	5.49%		バックハウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.6~0.7t	0.64%		振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.6~0.7t		KTPC00071 KTPT00071
土木一般世話役	11.62%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	10.84%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	10.61%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	9.52%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
固化材 セメント系 一般軟弱土用 フレコン	46.29%		セメント系固化材 特殊土用・フレコン・1tパック 【標準数量 5.25t/100m2】		TTPC00050 TTPT00397
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	4.99%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		E9999

單第0 -0059 表

SPK25040024

セメント系固化材 一般軟弱土用

42.59%

材料構成比： 51.28%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：1

鳥取県

施工単価表

頁0-0098

安定処理

SPK25040024

単第0 -0060 表

混合深さ1mを超え2m以下 28.5t/100m2

セメント系固化材 一般軟弱土用

1

m2 当り

機械構成比： 7.48% 労務構成比：

51.97%

材料構成比： 40.55%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	6.70%		バックハウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.6～0.7t	0.78%		振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.6～0.7t		KTPC00071 KTPT00071
土木一般世話役	14.21%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	13.21%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	12.94%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	11.61%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
固化材 セメント系 一般軟弱土用 フレコン	34.47%		セメント系固化材 特殊土用・フレコン・1tパック 【標準数量 5.25t/100m2】		TTPC00050 TTPT00397
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	6.08%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		E9999

SPK25040024

1

セメント系固化材 一般軟弱土用

標準単価：

[illegible]

施工単価表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	11.7	m			SPK25040307 単第0-0062 表
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等無し 舗装版厚15cm以下	14.4	m2			SPK25040306 単第0-0063 表
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 運搬距離1.5km以下(0.3km超)	0.4	m3			SPK25040155 単第0-0064 表 L=0.8km
路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-30	14.4	m2			SPK25040236 単第0-0065 表
表層(歩道部) 平均幅員1.4m以上 1層当り平均仕上厚30mm	14.4	m2			SPK25040247 単第0-0066 表
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	一式			

施工単価表

頁0-0101

舗装版切断

SPK25040307

単第0 -0062 表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1

m 当り

機械構成比： 15.05%

労務構成比：

58.43%

材料構成比： 26.52%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm	10.24%		コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm		MTPC00164 MTPT00164
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	19.96%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	10.88%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	8.92%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)	22.39%		コンクリートカッタブレード 径18インチ		TTPC00394 TTPT00394
ガソリン レギュラー スタンド	2.81%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

舗装版切断
アスファルト舗装版

SPK25040307
アスファルト舗装版厚15cm以下

単第0 -0062 表

1

m 当り

機械構成比： 15.05% 労務構成比： 58.43% 材料構成比： 26.52% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
A=1 アスファルト舗装版 E=1 -(全ての費用)			B=1 アスファルト舗装版厚15cm以下		

施工単価表

頁0-0103

舗装版破碎

SPK25040306

単第0 -0063 表

アスファルト舗装版

障害等無し 舗装版厚15cm以下

1

m2 当り

機械構成比： 12.85%

労務構成比：

81.24%

材料構成比： 5.91%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>後方超小旋回バックハウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3)	12.85%		バックハウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		KTPC00066 KTPT00066
土木一般世話役	29.54%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	27.52%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	24.18%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	5.91%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 アスファルト舗装版 C=1 騒音振動対策不要 F=1 積込作業有り			B=1 障害等無し D=1 舗装版厚15cm以下 G=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0-0104

殻運搬

舗装版破碎

機械構成比：

44.05%

労務構成比：

DID区間無し 運搬距離1.5km以下(0.3km超)

39.87%

材料構成比：

16.08%

L=0.8km

市場単価構成比：

0.00%

単第0 -0064 表

1

標準単価：

m3

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	44.05%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	39.87%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	16.08%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 舗装版破碎 C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=3 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) D=5 運搬距離1.5km以下(0.3km超)		

施工単価表

頁0-0105

路盤(歩道部)
全仕上り厚100mm 1層施工

SPK25040236

単第0 -0065 表

RC-30

1

m2 当り

機械構成比: 5.00% 労務構成比: 75.15% 材料構成比: 19.85% 市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・超低騒音型・排3 山積0.09/平積0.07m3	2.99%		小型バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・超低騒音型・排3 山積0.09/平積0.07m3		MTPC00169 MTPT00169
<賃>振動ローラ(搭乗式コンバインド型) 質量3～4t	1.78%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊運転手	27.03%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	15.84%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	15.70%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	13.01%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン R C - 3 0	17.77%		再生クラッシャーラン RC-40 [標準数量]全仕上り厚100mm		TTPCD0018 TTPT00352

施工単価表

頁0-0106

路盤(歩道部)

SPK25040236

単第0 -0065 表

全仕上り厚100mm 1層施工

RC-30

1

m2 当り

機械構成比: 5.00%

労務構成比:

75.15%

材料構成比: 19.85%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	1.99%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=100 全仕上り厚(mm) D=1 -(全ての費用)			B=3 RC-30		

施工単価表

頁0-0107

表層(歩道部)
平均幅員1.4m以上

SPK25040247

1層当り平均仕上厚30mm

単第0 -0066 表

1

m2 当り

機械構成比: 2.61%

労務構成比:

24.46%

材料構成比: 72.93%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ クローラ型 舗装幅1.4～3.0m	1.95%		アスファルトフィニッシャ クローラ型 舗装幅1.4～3.0m		MTPC00052 MTPT00052
<賃>振動ローラ(搭乗式コンバインド型) 質量3～4t	0.38%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	9.24%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	6.17%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	4.19%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	2.24%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生密粒度アスコン (13)	63.63%		再生密粒度As混合物(13) [標準数量]平均仕上り厚40mm		TTPC00024 TTPT00293

施工単価表

頁0-0108

表層(歩道部)
平均幅員1.4m以上

SPK25040247

1層当り平均仕上厚30mm

単第0 -0066 表

1

m2 当り

機械構成比: 2.61%

労務構成比:

24.46%

材料構成比: 72.93%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	8.87%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.39%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=3 平均幅員1.4m以上 C=7 再生密粒度アスコン(13) G=1 - I=1 -(全ての費用)			B=30 1層当り平均仕上り厚(mm) E=2 PK-3 H=1 -		

遮水工（底面部）

V2001

施 工 単 価 表

単第0 -0067 表

1 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
C（H）保護マット敷設工 底面・平場部（法面・斜面部） 短繊維不織布（基布入り）	1	m ²			V20002 単第0-0068 表 見積り
A遮水シート敷設工（底面・平場部）	1	m ²			V20001 単第0-0069 表 見積り
E保護マット敷設工（底面・平場部） 導電性不織布	1	m ²			V20004 単第0-0070 表 見積り
A遮水シート敷設工（底面・平場部）	1	m ²			V20001 単第0-0069 表 見積り
D保護マット敷設工（底面・平場部） 短繊維不織布（基布無し）	1	m ²			V20003 単第0-0071 表 見積り
ベントナイト混合土造成工 t=0.5m 100m3 = 200m2	1	m ²			V2004 単第0-0072 表
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	m ²			

施工単価表

頁0-0110

C(H) 保護マット敷設工

V20002

単第0 -0068 表

底面・平場部(法面・斜面部)

短繊維不織布(基布入り)

見積り

100

m²

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保護マット t=10mm 短繊維不織布(基布入り) C(H)	115	m ²			F0000002003 見積：640円/m2
土木一般世話役	0.15	人			RTPC00009
特殊作業員	0.65	人			RTPC00001
普通作業員	1.85	人			RTPC00002
機械費 損料	100	m ²			W0001 見積：20円/m2
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当たり ***	1	m ²			

A遮水シート敷設工（底面・平場部）

V20001

施 工 単 価 表

単第0 -0069 表

頁0-0111

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遮水シート t=1.5mm メタロセン触媒系直鎖状低密度ポリエチレン A（B）	115	m ²			F0000002001 見積：4,680円/m2
土木一般世話役	0.83	人			RTPC00009 9
特殊作業員	2.5	人			RTPC00001 9
普通作業員	3.33	人			RTPC00002 9
重機損料	1	一式			W0001 見積：32,038円/式
機械等損料	1	一式			W0001 見積：34,736円/式
施工補助材	1	一式			W0001 見積：8,300円/式
諸雑費	5	%			#09 労務費の5%
＊ ＊ ＊ 合計 ＊ ＊ ＊	100	m ²			
＊ ＊ ＊ 単位当たり ＊ ＊ ＊	1	m ²			

E保護マット敷設工（底面・平場部）
導電性不織布

V20004

施工単価表

単第0 -0070 表

頁0-0112

見積り

100

m²

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保護マット t=10mm 導電性不織布 E(G)	115	m ²			F0000002005 見積：2,350円/m2
土木一般世話役	0.25	人			RTPC00009 9
特殊作業員	0.75	人			RTPC00001 9
普通作業員	1	人			RTPC00002 9
機械器具費 施工補助材	1	一式			W0001 見積：3,000円/式
諸雑費	5	%			#09 労務費の5%
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当たり ***	1	m ²			

施 工 単 価 表

D保護マット敷設工（底面・平場部）
短繊維不織布（基布無し）

V20003

単第0 -0071 表

100 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保護マット t=10mm 短繊維不織布（基布無し） D（F）	115	m ²			F0000002004 見積：730円/m2
土木一般世話役	0.25	人			RTPC00009 9
特殊作業員	0.75	人			RTPC00001 9
普通作業員	1	人			RTPC00002 9
機械器具費 施工補助材	1	一式			W0001 見積：3,000円/式
諸雑費	5	%			#09 労務費の5%
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当たり ***	1	m ²			

施 工 単 価 表

頁0-0114

ベントナイト混合土造成工
t=0.5m

V2004

100m3 = 200m2

単第0 -0072 表

200

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
山土（ほぐし） CBR 12 3,830円/m3	133	m 3			F0000000011 県単価8月p37の山土（締固）を補正
ベントナイト 1tフレコンバッグ	17.7	t			F0000002009 見積：59,500円/ t
ベントナイト混合土製造工	133	m3			VS1010009 単第0-0073 表 見積り
基面整正	200	m2			SPK25040017 単第0-0080 表
路体(築堤)盛土 施工幅員4.0m以上 施工数量20,000m3未満 障害無し	100	m3			SPK25040004 単第0-0081 表
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	200	m ²			
*** 単位当たり ***	1	m ²			

施工単価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.67	人			RTPC00009 9
特殊作業員	0.67	人			RTPC00001 9
機-24_自走式土質改良機運転 解砕・固化材混合式 機械質量20t級	0.67	日			S9000051 単第0-0074 表 9
加水装置 自走式土質改良機連動型 加水装置使用の場合計上	0.67	供用日			V20041 単第0-0075 表 見積り 9
水槽 10m3 一般工事用 加水装置使用の場合計上	0.67	供用日			V20042 単第0-0076 表 9
発動発電機 加水装置使用の場合計上	0.67	供用日			V20043 単第0-0077 表 9
機-28_バックホウ運転(賃料) クローラ型山積0.8m3	0.67	日			S9035 単第0-0078 表 9
散水車運転 タンク容量3,800L 加水装置使用の場合計上	0.67	日			V20044 単第0-0079 表 9
諸雑費	7	%			#09
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			

施工単価表

頁0-0116

機-24 自走式土質改良機運転
解砕・固化材混合式

S9000051

単第0 -0074 表

1 日 当り

機械質量20t級

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	122.00	L			TTPC00013
自走式土質改良機 解砕・固化材混合式 機械質量20t級	1.84	供用日			M1200283
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 機械質量20t級 C=1.84 機械損料数量(供用日/日)			B=122	燃料消費量(L/日)	

V20041

1

加水装置使用の場合計上

見積り

[illegible]

供用日 当日

[illegible]

施 工 単 価 表

単第0 -0077 表

発動発電機

V20043

加水装置使用の場合計上

1 供用日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	26.0	L			TTPC00013
発動発電機（20KVA） ディーゼルエンジン駆動 超低3 次 建設機械賃料	1.2	基・日			W0001 建設物価2026・8月p806中国
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	供用日			

施 工 単 価 表

機-28_バックホウ運転(賃料)
クローラ型山積0.8m3

S9035

単第0 -0078 表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	1.00	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	99.00	L			TTPC00013
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1~3,2011,2014	1.80	供用日			KTPC00018
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=20 クローラ型山積0.8m3 C=1 運転労務数量(人/日)			B=99 軽油消費量(L/日) D=1.8 機械賃料数量(供用日/日)		

施工単価表

頁0-0121

散水車運転
タンク容量3,800L

V20044
加水装置使用の場合計上

単第0 -0079 表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般運転手	0.95	人			RTPC00007
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	18.0	L			TTPC00013
機械損料 散水車 タンク容量3,800L 豪雪割増含む	1.0	供用日			W0001 R8建設機械等損料表p260-261
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			

基面整正

SPK25040017

施工単価表

単第0 -0080 表

頁0-0122

機械構成比：0.00% 労務構成比：100.00% 材料構成比：0.00% 市場単価構成比：0.00% 標準単価：1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	100.00%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
積算単価			積算単価		EP001

施工単価表

頁0-0123

路体(築堤)盛土
施工幅員4.0m以上

SPK25040004

施工数量20,000m3未満 障害無し

単第0 -0081 表

1

m3 当り

機械構成比: 17.31%

労務構成比:

67.71%

材料構成比: 14.98%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>ブルドーザ 湿地 7t級	10.87%		<賃>ブルドーザ 湿地,7t級 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音		KTPC00036 KTPT00036
<賃>振動ローラ(フラットシングルドラム型) 質量11~12t	6.44%		振動ローラ(土工用) [フラット・シングルドラム型] 質量11~12t		KTPC00058 KTPT00058
特殊運転手	46.57%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	21.14%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	14.98%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 施工幅員4.0m以上 C=1 障害無し			B=1 施工数量20,000m3未満		

施 工 単 価 表

V2002

単第0 -0082 表

1 m² 当り

遮水工（法面部）
底面部から小段1段目まで

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I遮光マット敷設工（法面・斜面部） 遮光マット	1	m ²			V20007 単第0-0083 表 見積り
B遮水シート敷設工（法面・斜面部）	1	m ²			V200011 単第0-0084 表 見積り
G保護マット敷設工（法面・斜面部） 導電性不織布	1	m ²			V20006 単第0-0085 表 見積り
Jバントナイトマット敷設工（法面・斜面部）	1	m ²			V20008 単第0-0086 表 見積り
B遮水シート敷設工（法面・斜面部）	1	m ²			V200011 単第0-0084 表 見積り
F保護マット敷設工（法面・斜面部） 短繊維不織布（基布無し）	1	m ²			V20005 単第0-0088 表 見積り
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	m ²			

施 工 単 価 表

頁0-0125

I遮光マット敷設工（法面・斜面部）
遮光マット

V20007

単第0 -0083 表

100 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遮光マット t=10mm 短繊維不織布（基布入り） I	115	m ²			F0000002006 見積：2,200円/m2
土木一般世話役	0.2	人			RTPC00009
特殊作業員	1	人			RTPC00001
普通作業員	2.5	人			RTPC00002
機械費 損料	100	m ²			W0001 見積：30円/m2
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当たり ***	1	m ²			

B遮水シート敷設工（法面・斜面部）

V200011

施 工 単 価 表

単第0 -0084 表

頁0-0126

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遮水シート t=1.5mm メタロセン触媒系直鎖状低密度ポリエチレン A（B）	115	m ²			F0000002001 見積：4,680円/m2
土木一般世話役	1.0	人			RTPC00009 9
特殊作業員	3.0	人			RTPC00001 9
普通作業員	4.0	人			RTPC00002 9
重機損料	1	一式			W0001 見積：38,600円/式
機械等損料	1	一式			W0001 見積：41,850円/式
施工補助材	1	一式			W0001 見積：10,000円/式
諸雑費	5	%			#09 労務費の5%
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当たり ***	1	m ²			

G保護マット敷設工（法面・斜面部）
導電性不織布

V20006

施工単価表

単第0 -0085 表

頁0-0127

見積り

100

m²

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保護マット t=10mm 導電性不織布 E(G)	115	m ²			F0000002005 見積：2,350円/m2
土木一般世話役	0.29	人			RTPC00009 9
特殊作業員	0.86	人			RTPC00001 9
普通作業員	1.14	人			RTPC00002 9
機械器具費 施工補助材	1	一式			W0001 見積：3,480円/式
諸雑費	5	%			#09 労務費の5%
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当たり ***	1	m ²			

J ントナイトマット敷設工（法面・斜面部）

V20008

施 工 単 価 表

単第0 -0086 表

頁0-0128

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ベントナイトマット ジオシンセティッククレライナ - J 不織布 + ベントナイト + 不織布	120	m ²			F0000002007 見積: 3,610円 / m2
副資材 遮水補助材 ベントナイトマットの施工面積100m2当り1袋	1	袋			F0000002008 見積: 4,200円 / 袋
土木一般世話役	0.33	人			RTPC00009 9
特殊作業員	0.33	人			RTPC00001 9
普通作業員	2.0	人			RTPC00002 9
機-18_バックホウ運転 クローラ[標準・クレーン付]山0.45m3 2.9t 排出ガス対策型1次基準	0.33	日			S9042 単第0-0087 表 9
諸雑費（吊り金具、消耗品等）	17	%			#09 労務費 + 機械器具費の17%
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当たり ***	1	m ²			

施工単価表

頁0-0129

機-18_バックホウ運転

S9042

単第0 -0087 表

クローラ[標準・クレーン付]山0.45m3 2.9t 排出ガス対策型1次基準

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	1.00	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	51.60	L			TTPC00013
バックホウ(クローラ型) 標準型・クレーン機能付き・排1 山積0.45/平積0.35m3,吊能力2.9t	1.35	供用日			MTPC00063
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=13 クローラ[標準・クレーン付]山0.45m3 2.9t C=2 排出ガス対策型1次基準 E=1 運転労務数量（人/日） G=0 労務単価の夜間等割増率			B=1 岩石工損料割増 無し D=51.6 軽油消費量（L/日） F=1.35 機械損料数量（供用日/日）		

施 工 単 価 表

F保護マット敷設工（法面・斜面部）
短繊維不織布（基布無し）

V20005

単第0 -0088 表

100 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保護マット t=10mm 短繊維不織布（基布無し） D（F）	115	m ²			F0000002004 見積：730円/m2
土木一般世話役	0.29	人			RTPC00009 9
特殊作業員	0.86	人			RTPC00001 9
普通作業員	1.14	人			RTPC00002 9
機械器具費 施工補助材	1	一式			W0001 見積：3,480円/式
諸雑費	5	%			#09 労務費の5%
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当たり ***	1	m ²			

施 工 単 価 表

V2003

単第0 -0089 表

遮水工（法面部）
小段1段目より上部

1 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I遮光マット敷設工（法面・斜面部） 遮光マット	1	m ²			V20007 単第0-0083 表 見積り
B遮水シート敷設工（法面・斜面部）	1	m ²			V200011 単第0-0084 表 見積り
C（H）保護マット敷設工 底面・平場部（法面・斜面部） 短繊維不織布（基布入り）	1	m ²			V20002 単第0-0068 表 見積り
B遮水シート敷設工（法面・斜面部）	1	m ²			V200011 単第0-0084 表 見積り
F保護マット敷設工（法面・斜面部） 短繊維不織布（基布無し）	1	m ²			V20005 単第0-0088 表 見積り
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	m ²			

自走式土質改良機設置
設置

S1010007

施工単価表

単第0 -0090 表

頁0-0132

1 台・回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.390	人			RTPC00009
特殊作業員	0.390	人			RTPC00001
特殊運転手	0.390	人			RTPC00006
機-24_自走式土質改良機運転 解砕・固化材混合式 機械質量20t級	0.390	日			S9000051 単第0-0074 表
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	台・回			
A=1 設置					

施 工 単 価 表

S1010007

単第0 -0091 表

1 台・回 当り

自走式土質改良機撤去
撤去

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.270	人			RTPC00009
特殊作業員	0.270	人			RTPC00001
特殊運転手	0.270	人			RTPC00006
機-24_自走式土質改良機運転 解砕・固化材混合式 機械質量20t級	0.270	日			S9000051 単第0-0074 表
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	台・回			
A=2 撤去					

施 工 単 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.4	人			RTPC00009
特殊作業員	0.4	人			RTPC00001
特殊運転手	0.4	人			RTPC00006
機-24_自走式土質改良機運転 解砕・固化材混合式 機械質量20t級	0.4	日			S9000051 単第0-0074 表
ポ - タブルトラックスケ - ル	0.4	日			W0001 見積：100,000円/日
電子台秤 秤量150kg以上、目量0.05kg	0.4	日			W0001 見積：20,000円/日
機-28_バックホウ運転(賃料) クローラ型山積0.8m3	0.4	日			S9035 単第0-0078 表
ダンプトラック運転 4 t 積級	0.4	日			V0001 単第0-0093 表
諸雑費	1	式			#91
* * * 単位当たり * * *	1	回			

施 工 単 価 表

ダンプトラック運転
4t積級

V0001

単第0 -0093 表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	40.6	L			TTPC00013
機械損料（換算供用） ダンプトラック4t積級オンロードディーゼル 豪雪割増補正	1.19	供用日			W0001 R8建設機械等損料表p128-129
機械損料 タイヤ損耗費 4tダンプトラック（良好）	1.19	供用日			W0001 R8建設機械等損料表p45
一般運転手	1.19	人			RTPC00007
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			

施工単価表

頁0-0136

電氣的漏えい検知システム
A=7,000m² (底面+最下段小段)

V2006

材料費 + 施工費

見積り

單第0 -0094 表

1

式 当り

[illegible]

施 工 単 価 表

単第0 -0095 表

モルタル吹付工

SS000267

[規]250m2以上500m2未満						1	m2	当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
法面工 モルタル吹付工 厚 1 0 c m	1.000	m ²			TS245			
諸雑費	1	一式			#91			
*** 単位当たり ***	1	m2						
A=6 厚10cm E=1 -			B=3 [規]250m2以上500m2未満					

施 工 単 価 表

V2007

単第0 -0096 表

シート固定工（貯留構造物天端部）
追加シートは遮水工で計上

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	4.3	m3			SPK25040157 単第0-0097 表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	0.4	m2			SPK25040159 単第0-0098 表
目地板 1工事当り使用量30m2以上 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.4	m2			SPK25040118 単第0-0099 表
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	4.3	m3			SPK25040015 単第0-0100 表
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

頁0-0139

コンクリート

SPK25040157

単第0 -0097 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.50%

労務構成比:

34.96%

材料構成比: 61.54%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.31%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	10.07%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	9.38%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	7.04%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	6.40%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	59.80%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	1.65%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0-0140

コンクリート

SPK25040157

単第0 -0097 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比： 3.50%

労務構成比： 34.96%

材料構成比： 61.54%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=2 18-8-40BB J=1 -			B=2 バックホウ(クレーン機能付)打設 F=2 一般養生 K=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0-0141

型枠

SPK25040159

単第0 -0098 表

一般型枠

鉄筋・無筋構造物

1

m2 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工	46.66%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	25.14%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.51%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=1 鉄筋・無筋構造物		

施 工 単 価 表

頁0-0142

目地板

SPK25040118

単第0 -0099 表

1工事当り使用量30m2以上

瀝青纖維質目地板 t=10mm

1

m2 当り

機械構成比： 0.00%

労務構成比：

66.53%

材料構成比：

33.47%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	48.92%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	17.28%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
目地板 瀝青纖維質板 厚10mm	33.47%		瀝青纖維質目地板 厚さ10mm		TTPC00199 TTPT00199
積算単価			積算単価		EP001
A=2 1工事当り使用量30m2以上			B=1 瀝青纖維質目地板 t=10mm		

施 工 単 価 表

SPK25040015

単第0 -0100 表

1

m3 当り

床掘り
土砂 上記以外(小規模)

機械構成比： 18.73% 労務構成比： 74.16% 材料構成比： 7.11% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	18.73%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
特殊運転手	40.26%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	33.90%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	7.11%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

施 工 単 価 表

V2008

単第0 -0101 表

シート固定工（法面天端部）
追加シートは遮水工で計上

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	3.8	m3			SPK25040157 単第0-0102 表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	6.4	m2			SPK25040159 単第0-0098 表
目地板 1工事当り使用量30m2以上 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.4	m2			SPK25040118 単第0-0099 表
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	3.8	m3			SPK25040015 単第0-0100 表
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

SPK25040157

単第0 -0102 表

コンクリート

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

人力打設

1

m3 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 28.68% 材料構成比： 71.32% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	12.85%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	7.30%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	6.58%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	71.32%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

施 工 単 価 表

V2009

単第0 -0103 表

シート固定工（法面小段部）
追加シートは遮水工で計上

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	4.1	m3			SPK25040157 単第0-0097 表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	0.4	m2			SPK25040159 単第0-0098 表
目地板 1工事当り使用量30m2以上 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.4	m2			SPK25040118 単第0-0099 表
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	5.9	m3			SPK25040015 単第0-0100 表
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

V2010

単第0 -0104 表

シート固定工（法面施工端部）
追加シートは遮水工で計上

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	3.3	m3			SPK25040157 単第0-0097 表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	0.3	m2			SPK25040159 単第0-0098 表
目地板 1工事当り使用量30m2以上 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.3	m2			SPK25040118 単第0-0099 表
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	3.3	m3			SPK25040015 単第0-0100 表
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

頁0-0148

法面整形
切土部 現場制約無し

SPK25040025

レキ質土,砂及び砂質土,粘性土

単第0 -0105 表

1

m2 当り

機械構成比: 9.24%

労務構成比:

81.28%

材料構成比: 9.48%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1~3,2011,2014	9.24%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	38.72%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	22.32%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	20.24%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	9.48%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 切土部 D=2 レキ質土,砂及び砂質土,粘性土			C=2 現場制約無し E=1 -(全ての費用)		

施 工 単 価 表

シ - ト貫通部シート固定工

V2011

単第0 -0106 表

1-1区画

見積り

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遮光マット t=10mm 短繊維不織布（基布入り） I	26.3	m ²			F0000002006 見積：2,200円/m2
遮水シート t=1.5mm メタロセン触媒系直鎖状低密度ポリエチレン A（B）	26.3	m ²			F0000002001 見積：4,680円/m2
保護マット t=10mm 導電性不織布 E（G）	26.3	m ²			F0000002005 見積：2,350円/m2
ベントナイトマット ジオシンセティッククレライナ - J 不織布 + ベントナイト + 不織布	26.3	m ²			F0000002007 見積：3,610円/m2
遮水シート t=1.5mm メタロセン触媒系直鎖状低密度ポリエチレン A（B）	26.3	m ²			F0000002001 見積：4,680円/m2
保護マット t=10mm 短繊維不織布（基布無し） D（F）	26.3	m ²			F0000002004 見積：730円/m2
融着ロープ（副資材）	31.0	m			F0000002012 見積：980円/m
土木一般世話役	1.4	人			RTPC00009
特殊作業員	5.6	人			RTPC00001
普通作業員	2.8	人			RTPC00002
損料（機械費）	1	箇所			W0001 見積：12,000円/箇所
諸雑費	1	式			#91

シ - ト貫通部シート固定工
1-1区画

V2011

施 工 単 価 表

単第0 -0106 表

頁0-0150

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 単 価 表

シ - ト貫通部シート固定工
1-2区画

V2012

単第0 -0107 表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遮光マット t=10mm 短繊維不織布（基布入り） I	21.9	m ²			F0000002006 見積：2,200円/m2
遮水シート t=1.5mm メタロセン触媒系直鎖状低密度ポリエチレン A（B）	21.9	m ²			F0000002001 見積：4,680円/m2
保護マット t=10mm 導電性不織布 E（G）	21.9	m ²			F0000002005 見積：2,350円/m2
ベントナイトマット ジオシンセティッククレライナ - J 不織布 + ベントナイト + 不織布	21.9	m ²			F0000002007 見積：3,610円/m2
遮水シート t=1.5mm メタロセン触媒系直鎖状低密度ポリエチレン A（B）	21.9	m ²			F0000002001 見積：4,680円/m2
保護マット t=10mm 短繊維不織布（基布無し） D（F）	21.9	m ²			F0000002004 見積：730円/m2
融着ロープ（副資材）	25.0	m			F0000002012 見積：980円/m
土木一般世話役	1.2	人			RTPC00009
特殊作業員	4.8	人			RTPC00001
普通作業員	2.4	人			RTPC00002
損料（機械費）	1	箇所			W0001 見積：12,000円/箇所
諸雑費	1	式			#91

シ - ト貫通部シート固定工
1-2区画

V2012

施 工 単 価 表

単第0 -0107 表

頁0-0152

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 単位当たり ***	1	箇所			

ピット外周シート固定工

V2013

施 工 単 価 表

単第0 -0108 表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遮光マット t=10mm 短繊維不織布（基布入り） I	3.5	m ²			F0000002006 見積：2,200円/m2
遮水シート t=1.5mm メタロセン触媒系直鎖状低密度ポリエチレン A（B）	3.5	m ²			F0000002001 見積：4,680円/m2
保護マット t=10mm 導電性不織布 E（G）	3.5	m ²			F0000002005 見積：2,350円/m2
ベントナイトマット ジオシンセティッククレライナ - J 不織布+ベントナイト+不織布	3.5	m ²			F0000002007 見積：3,610円/m2
遮水シート t=1.5mm メタロセン触媒系直鎖状低密度ポリエチレン A（B）	3.5	m ²			F0000002001 見積：4,680円/m2
保護マット t=10mm 短繊維不織布（基布無し） D（F）	3.5	m ²			F0000002004 見積：730円/m2
間詰材（シール材） W=50mm	11.5	m			F0000002013 見積：3,000円/m
フラットバー ステンレス製（SUS） 3.0mm×40mm×2.0m/本	10.0	本			F0000002014 見積：11,000円/本
アンカ - ボルト ステンレス製 M6×45 @200mm	100.0	本			F0000002015 見積：250円/本
土木一般世話役	0.44	人			RTPC00009
特殊作業員	1.76	人			RTPC00001
普通作業員	0.88	人			RTPC00002

ピット外周シート固定工

V2013

施 工 単 価 表

単第0 -0108 表

頁0-0154

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
損料（機械費）	10	m			W0001
諸雑費	1	式			見積：320円/m #91
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

頁0-0155

U型側溝

SDT00013

単第0 -0109 表

鉄筋コンクリートU形(JIS A 5372)

300B[300×300×600]

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=600_60を超え300kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000723
鉄筋コンクリートU形 300B 300×300×600 鳥取県認定グリーン商品	1.653	個			T0685
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.060	m3			TTPC00008
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=5 300B[300×300×600] I=1 -			B=1 鉄筋コンクリートU形(JIS_A_5372) G=1 時間的制約なし J=1 -		
K=2 RC-40			N=0.5 基礎碎石の設計数量(m3/10m)		

落蓋式側溝（横断用）300×300

V3001

施 工 単 価 表

単第0 -0110 表

頁0-0156

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種 300A[300×300×2000]	10	m			SDT00013 単第0-0111 表
蓋版 材料別途 40<重量 170	10	枚			SDT00017 単第0-0112 表
鋼製グレーチング 300用 横断溝 T-25 W=41.2kg（参考質量）	10	組			F0000003001 建設物価2026・8月p274全国
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

頁0-0157

U型側溝

SDT00013

単第0 -0111 表

落ちふた式U形側溝(JIS A 5372)3種

300A[300×300×2000]

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000725
道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 300A 300×300×2000 鳥取県認定グリーン商品	0.500	個			T0972
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.072	m3			TTPC00008
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=12 300A[300×300×2000] I=1 -			B=3 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種 G=1 時間的制約なし J=1 -		
K=2 RC-40			N=0.6 基礎碎石の設計数量(m3/10m)		

施 工 単 価 表

SDT00017

単第0 -0112 表

1 枚 当り

蓋版
材料別途 40<重量 170

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000819
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 E=2 40<重量 170 G=1 -			B=10 材料別途 F=1 時間的制約なし		

落蓋式側溝（横断用）300×400

V3002

施 工 単 価 表

単第0 -0113 表

頁0-0159

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種 300B[300×400×2000]	10	m			SDT00013 単第0-0114 表
蓋版 材料別途 40<重量 170	10	枚			SDT00017 単第0-0112 表
鋼製グレーチング 300用 横断溝 T-25 W=41.2kg（参考質量）	10	組			F0000003001 建設物価2026・8月p274全国
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

頁0-0160

U型側溝

SDT00013

単第0 -0114 表

落ちふた式U形側溝(JIS A 5372)3種

300B[300×400×2000]

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000725
道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 300B 300×400×2000 鳥取県認定グリーン商品	0.500	個			T0973
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.060	m3			TTPC00008
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=13 300B[300×400×2000] I=1 -			B=3 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種 G=1 時間的制約なし J=1 -		
K=2 RC-40			N=0.5 基礎碎石の設計数量(m3/10m)		

落蓋式側溝（横断用）400×400

V3003

施 工 単 価 表

単第0 -0115 表

頁0-0161

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種 400A[400×400×2000]	10	m			SDT00013 単第0-0116 表
蓋版 材料別途 40<重量 170	10	枚			SDT00017 単第0-0112 表
鋼製グレーチング 400用 横断溝 T-25 W=54.9kg（参考質量）	10	組			F0000003002 建設物価2026・8月p274全国
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

頁0-0162

U型側溝
落ちふた式U形側溝(JIS A 5372)3種

SDT00013

単第0 -0116 表

400A[400×400×2000]

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000725
道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 400A 400×400×2000 鳥取県認定グリーン商品	0.500	個			T0975
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.072	m3			TTPC00008
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=15 400A[400×400×2000] I=1 -			B=3 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種 G=1 時間的制約なし J=1 -		
K=2 RC-40			N=0.6 基礎碎石の設計数量(m3/10m)		

落蓋式側溝（横断用）500×600

V3004

施 工 単 価 表

単第0 -0117 表

頁0-0163

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種 500B[500×600×2000]	10	m			SDT00013 単第0-0118 表
蓋版 材料別途 40<重量 170	10	枚			SDT00017 単第0-0112 表
鋼製グレーチング 500用 横断溝 T-25 W=71.6kg（参考質量）	10	組			F0000003003 建設物価2026・8月p274全国
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

頁0-0164

U型側溝

SDT00013

単第0 -0118 表

落ちふた式U形側溝(JIS A 5372)3種

500B[500×600×2000]

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000725
道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 500B 500×600×2000 鳥取県認定グリーン商品	0.500	個			T0978
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.084	m3			TTPC00008
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=18 500B[500×600×2000] I=1 -			B=3 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種 G=1 時間的制約なし J=1 -		
K=2 RC-40			N=0.7 基礎碎石の設計数量(m3/10m)		

自由勾配側溝（縦断用）300×300

V3101

施 工 単 価 表

単第0 -0119 表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 300×300×2000	10	m			SDT00015 単第0-0120 表
蓋版 自由勾配側溝ふた 300[400×95×500]	8	枚			SDT00017 単第0-0121 表
蓋版 鋼製グレーチング-ノンスリップかさ上げ JIS,T-25,細目,みぞ幅300[997×410]	1	枚			SDT00017 単第0-0122 表
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

SDT00015

単第0 -0120 表

1 m 当り

自由勾配側溝
300×300×2000

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000781
自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 300*300*2000 鳥取県認定グリーン商品	0.500	個			T2160045
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.084	m3			TTPC00008
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	0.032	m3			TTPCD0010
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 E=1 時間的制約なし G=2 RC-40			B=1 300×300×2000 F=1 - I=0.7 基礎碎石の設計数量(m3/10m) L=0.3 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		
J=1 18-8-40BB M=1 -					

施 工 単 価 表

頁0-0167

蓋版
自由勾配側溝ふた

SDT00017

単第0 -0121 表

300[400×95×500]

1 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000819
自由勾配側溝_ふた2枚掛製品 車道用ふた300用(400×95×500) 参考質量42kg	1.000	枚			T2190085 県単価8月p162
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 C=23 300[400×95×500] G=1 -			B=5 自由勾配側溝ふた F=1 時間的制約なし		

施工単価表

頁0-0168

蓋版

SDT00017

単第0 -0122 表

鋼製グレーチング-ノンスリップかさ上げ

JIS,T-25,細目,みぞ幅300[997×410]

1 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000819
鋼製グレーチング-ノンスリップかさ上げ- JIS側溝タイプ,T-25,細目,みぞ幅300 997×410×38×95,W=42.3kg(参考質量)	1.000	枚			T2190003 県単価8月p63
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 C=28 JIS,T-25,細目,みぞ幅300[997×410] G=1 -			B=6 鋼製グレーチング-ノンスリップかさ上げ F=1 時間的制約なし		

自由勾配側溝（縦断用）300×400

V3102

施 工 単 価 表

単第0 -0123 表

頁0-0169

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 300×400×2000	10	m			SDT00015 単第0-0124 表
蓋版 自由勾配側溝ふた 300[400×95×500]	8	枚			SDT00017 単第0-0121 表
蓋版 鋼製グレーチング-ノンスリップかさ上げ JIS,T-25,細目,みぞ幅300[997×410]	1	枚			SDT00017 単第0-0122 表
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

SDT00015

単第0 -0124 表

1 m 当り

自由勾配側溝
300×400×2000

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000781
自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 300*400*2000 鳥取県認定グリーン商品	0.500	個			T2160047
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.084	m3			TTPC00008
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	0.032	m3			TTPCD0010
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 E=1 時間的制約なし G=2 RC-40			B=2 300×400×2000 F=1 - I=0.7 基礎碎石の設計数量(m3/10m) L=0.3 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		
J=1 18-8-40BB M=1 -					

自由勾配側溝（縦断用）300×500

V3103

施 工 単 価 表

単第0 -0125 表

頁0-0171

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 300×500×2000	10	m			SDT00015 単第0-0126 表
蓋版 自由勾配側溝ふた 300[400×95×500]	8	枚			SDT00017 単第0-0121 表
蓋版 鋼製グレーチング-ノンスリップかさ上げ JIS,T-25,細目,みぞ幅300[997×410]	1	枚			SDT00017 単第0-0122 表
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

SDT00015

単第0 -0126 表

自由勾配側溝
300×500×2000

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000781
自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 300*500*2000 鳥取県認定グリーン商品	0.500	個			T2160049
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.084	m3			TTPC00008
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	0.032	m3			TTPCD0010
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 E=1 時間的制約なし G=2 RC-40			B=3 300×500×2000 F=1 - I=0.7 基礎碎石の設計数量(m3/10m) L=0.3 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		
J=1 18-8-40BB M=1 -					

自由勾配側溝（縦断用）400×500

V3104

施 工 単 価 表

単第0 -0127 表

頁0-0173

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 400×500×2000	10	m			SDT00015 単第0-0128 表
蓋版 自由勾配側溝ふた 400[500×110×500]	8	枚			SDT00017 単第0-0129 表
蓋版 鋼製グレーチング-ノンスリップかさ上げ JIS,T-25,細目,みぞ幅400[997×510]	1	枚			SDT00017 単第0-0130 表
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

SDT00015

単第0 -0128 表

自由勾配側溝
400×500×2000

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000781
自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 400*500*2000 鳥取県認定グリーン商品	0.500	個			T2160059
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.096	m3			TTPC00008
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	0.042	m3			TTPCD0010
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 E=1 時間的制約なし G=2 RC-40			B=8 400×500×2000 F=1 - I=0.8 基礎碎石の設計数量(m3/10m) L=0.4 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		
J=1 18-8-40BB M=1 -					

施工単価表

頁0-0175

蓋版

SDT00017

単第0 -0129 表

自由勾配側溝ふた

400[500×110×500]

1 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000819
自由勾配側溝_ふた2枚掛製品 車道用ふた400用(500×110×500) 参考質量62kg	1.000	枚			T2190087 県単価8月p162
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 C=24 400[500×110×500] G=1 -			B=5 自由勾配側溝ふた F=1 時間的制約なし		

施工単価表

頁0-0176

蓋版

SDT00017

単第0 -0130 表

鋼製グレーチング-ノンスリップかさ上げ

JIS,T-25,細目,みぞ幅400[997×510]

1 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000819
鋼製グレーチング-ノンスリップかさ上げ- JIS側溝タイプ,T-25,細目,みぞ幅400 997×510×50×110,W=80.3kg(参考質量)	1.000	枚			T2190005 県単価8月p63
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 C=29 JIS,T-25,細目,みぞ幅400[997×510] G=1 -			B=6 鋼製グレーチング-ノンスリップかさ上げ F=1 時間的制約なし		

自由勾配側溝（縦断用）400×600

V3105

施工単価表

単第0 -0131 表

頁0-0177

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 400×600×2000	10	m			SDT00015 単第0-0132 表
蓋版 自由勾配側溝ふた 400[500×110×500]	8	枚			SDT00017 単第0-0129 表
蓋版 鋼製グレーチング-ノンスリップかさ上げ JIS,T-25,細目,みぞ幅400[997×510]	1	枚			SDT00017 単第0-0130 表
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

SDT00015

単第0 -0132 表

自由勾配側溝
400×600×2000

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000781
自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 400*600*2000 鳥取県認定グリーン商品	0.500	個			T2160061
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.096	m3			TTPC00008
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	0.042	m3			TTPCD0010
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 E=1 時間的制約なし G=2 RC-40			B=9 400×600×2000 F=1 - I=0.8 基礎碎石の設計数量(m3/10m) L=0.4 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		
J=1 18-8-40BB M=1 -					

自由勾配側溝（縦断用）400×700

V3106

施 工 単 価 表

単第0 -0133 表

頁0-0179

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 400×700×2000	10	m			SDT00015 単第0-0134 表
蓋版 自由勾配側溝ふた 400[500×110×500]	8	枚			SDT00017 単第0-0129 表
蓋版 鋼製グレーチング-ノンスリップかさ上げ JIS,T-25,細目,みぞ幅400[997×510]	1	枚			SDT00017 単第0-0130 表
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

SDT00015

単第0 -0134 表

1 m 当り

自由勾配側溝
400×700×2000

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000781
自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 400*700*2000 鳥取県認定グリーン商品	0.500	個			T2160063
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.096	m3			TTPC00008
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	0.042	m3			TTPCD0010
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 E=1 時間的制約なし G=2 RC-40			B=10 400×700×2000 F=1 - I=0.8 基礎碎石の設計数量(m3/10m) L=0.4 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		
J=1 18-8-40BB M=1 -					

自由勾配側溝（縦断用）600×900

V3107

施工単価表

単第0 -0135 表

頁0-0181

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 600×900×2000	10	m			SDT00015 単第0-0136 表
蓋版 自由勾配側溝ふた 600[700×140×500]	8	枚			SDT00017 単第0-0137 表
蓋版 材料別途 40<重量 170	1	枚			SDT00017 単第0-0112 表
鋼製グレーチング-ノンスリップかさ上げ- JIS側溝タイプ,T-25,細目,みぞ幅600	1	枚			F0000003004 県単価8月p63
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

SDT00015

単第0 -0136 表

自由勾配側溝
600×900×2000

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000を超え2000/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000783
自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 600*900*2000 鳥取県認定グリーン商品	0.500	個			T2160087
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.120	m3			TTPC00008
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	0.095	m3			TTPCD0010
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 E=1 時間的制約なし G=2 RC-40			B=22 600×900×2000 F=1 - I=1 基礎碎石の設計数量(m3/10m)		
J=1 18-8-40BB M=1 -			L=0.9 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		

施 工 単 価 表

頁0-0183

蓋版

SDT00017

単第0 -0137 表

自由勾配側溝ふた

600[700×140×500]

1 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000819
自由勾配側溝_ふた2枚掛製品 車道用ふた600用(700×140×500) 参考質量110kg	1.000	枚			T2190091 県単価8月p162
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 C=26 600[700×140×500] G=1 -			B=5 自由勾配側溝ふた F=1 時間的制約なし		

自由勾配側溝（土留用）500×1100

V3201

施 工 単 価 表

単第0 -0138 表

頁0-0184

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 自由勾配側溝(各種) 1000<重量 2000	10	m			SDT00015 単第0-0139 表
蓋版 自由勾配側溝ふた 500[600×125×500]	8	枚			SDT00017 単第0-0140 表
蓋版 鋼製グレーチング-ノンスリップかさ上げ JIS,T-25,細目,みぞ幅500[997×620]	1	枚			SDT00017 単第0-0141 表
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

SDT00015

単第0 -0139 表

1 m 当り

自由勾配側溝
自由勾配側溝(各種) 1000<重量 2000

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000を超え2000/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000783
自由勾配側溝(土留用) B500×H1100×2000(2枚蓋用) 参考質量1,390kg、鳥取県認定グリ-ン商品	0.500	個			F0000003005 県単価8月p161
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.168	m3			TTPC00008
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	0.106	m3			TTPCD0010
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=3005 【F】自由勾配側溝(2m/本) E=1 時間的制約なし			B=50 自由勾配側溝(各種) D=2 1000<重量 2000 F=1 -		
G=2 RC-40 J=1 18-8-40BB M=1 -			I=1.4 基礎碎石の設計数量(m3/10m) L=1 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		

施工単価表

頁0-0186

蓋版

SDT00017

単第0 -0140 表

自由勾配側溝ふた

500[600×125×500]

1 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000819
自由勾配側溝_ふた2枚掛製品 車道用ふた500用(600×125×500) 参考質量84kg	1.000	枚			T2190089 県単価8月p162
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 C=25 500[600×125×500] G=1 -			B=5 自由勾配側溝ふた F=1 時間的制約なし		

施工単価表

頁0-0187

蓋版

SDT00017

単第0 -0141 表

鋼製グレーチング-ノンスリップかさ上げ

JIS,T-25,細目,みぞ幅500[997×620]

1 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000819
鋼製グレーチング-ノンスリップかさ上げ- JIS側溝タイプ,T-25,細目,みぞ幅500 997×620×55×125,参考質量104.2kg	1.000	枚			T2190007 県単価8月p63
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 C=30 JIS,T-25,細目,みぞ幅500[997×620] G=1 -			B=6 鋼製グレーチング-ノンスリップかさ上げ F=1 時間的制約なし		

自由勾配側溝（土留用）500×1200

V3202

施 工 単 価 表

単第0 -0142 表

頁0-0188

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 自由勾配側溝(各種) 1000<重量 2000	10	m			SDT00015 単第0-0143 表
蓋版 自由勾配側溝ふた 500[600×125×500]	8	枚			SDT00017 単第0-0140 表
蓋版 鋼製グレーチング-ノンスリップかさ上げ JIS,T-25,細目,みぞ幅500[997×620]	1	枚			SDT00017 単第0-0141 表
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

SDT00015

単第0 -0143 表

1 m 当り

自由勾配側溝
自由勾配側溝(各種) 1000<重量 2000

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000を超え2000/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000783
自由勾配側溝(土留用) B500×H1200×2000(2枚蓋用) 参考質量1,670kg、鳥取県認定グリ-ン商品	0.500	個			F0000003006 県単価8月p161
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.168	m3			TTPC00008
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	0.106	m3			TTPCD0010
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=3006 【F】自由勾配側溝(2m/本) E=1 時間的制約なし			B=50 自由勾配側溝(各種) D=2 1000<重量 2000 F=1 -		
G=2 RC-40 J=1 18-8-40BB M=1 -			I=1.4 基礎碎石の設計数量(m3/10m) L=1 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		

自由勾配側溝（横断用）300×400

V3301

施工単価表

単第0 -0144 表

頁0-0190

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 材料別途 1000 重量	10	m			SDT00015 単第0-0145 表
自由勾配側溝（横断）1枚グレーチング仕様 B 300×H 400×2000 鳥取県認定グリーン商品	5	本			TTJ1280 県単価8月p163
蓋版 材料別途 40<重量 170	5	枚			SDT00017 単第0-0112 表
グレーチング（自由勾配側溝） T - 2 5 横断 B 3 0 0 L 1 0 0 0 1 枚用	5	枚			TTJ1874 県単価8月p62
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

SDT00015

単第0 -0145 表

1 m 当り

自由勾配側溝
材料別途 1000 重量

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000781
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.084	m3			TTPC00008
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	0.064	m3			TTPCD0010
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 D=1 1000 重量 F=1 -			B=51 材料別途 E=1 時間的制約なし G=2 RC-40		
I=0.7 基礎碎石の設計数量(m3/10m) L=0.6 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)			J=1 18-8-40BB M=1 -		

自由勾配側溝（横断用）300×500

V3302

施工単価表

単第0 -0146 表

頁0-0192

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 材料別途 1000 重量	10	m			SDT00015 単第0-0145 表
自由勾配側溝（横断）1枚グレーチング仕様 B 300×H 500×2000 鳥取県認定グリーン商品	5	本			TTJ1281 県単価8月p163
蓋版 材料別途 40<重量 170	5	枚			SDT00017 単第0-0112 表
グレーチング（自由勾配側溝） T - 2 5 横断 B 3 0 0 L 1 0 0 0 1 枚用	5	枚			TTJ1874 県単価8月p62
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

自由勾配側溝（横断用）400×500

V3303

単第0 -0147 表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 材料別途 1000 重量	10	m			SDT00015 単第0-0148 表
自由勾配側溝（横断）1枚グレーチング仕様 B 400× H 500× 2000 鳥取県認定グリーン商品	5	本			TTJ1289 県単価8月p163
蓋版 材料別途 40<重量 170	5	枚			SDT00017 単第0-0112 表
グレーチング（自由勾配側溝） T - 2 5 横断 B 4 0 0 L 1 0 0 0 1 枚用	5	枚			TTJ1875 県単価8月p62
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

SDT00015

単第0 -0148 表

1 m 当り

自由勾配側溝
材料別途 1000 重量

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000781
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.096	m3			TTPC00008
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	0.074	m3			TTPCD0010
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 D=1 1000 重量 F=1 -			B=51 材料別途 E=1 時間的制約なし G=2 RC-40		
I=0.8 基礎碎石の設計数量(m3/10m) L=0.7 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)			J=1 18-8-40BB M=1 -		

自由勾配側溝（横断用）500×600

V3304

施工単価表

単第0 -0149 表

頁0-0195

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 材料別途 1000 重量	10	m			SDT00015 単第0-0150 表
自由勾配側溝（横断）1枚グレーチング仕様 B 500×H 600×2000 鳥取県認定グリーン商品	5	本			TTJ1298 県単価8月p163
蓋版 材料別途 40<重量 170	5	枚			SDT00017 単第0-0112 表
グレーチング（自由勾配側溝） T - 2 5 横断 B 5 0 0 L 1 0 0 0 1 枚用	5	枚			TTJ1876 県単価8月p62
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

SDT00015

単第0 -0150 表

自由勾配側溝
材料別途 1000 重量

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000781
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.096	m3			TTPC00008
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	0.138	m3			TTPCD0010
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 D=1 1000 重量 F=1 -			B=51 材料別途 E=1 時間的制約なし G=2 RC-40		
I=0.8 基礎碎石の設計数量(m3/10m) L=1.3 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)			J=1 18-8-40BB M=1 -		

自由勾配側溝（横断用）600×600

V3305

施工単価表

単第0 -0151 表

頁0-0197

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 材料別途 1000<重量 2000	10	m			SDT00015 単第0-0152 表
自由勾配側溝（横断）1枚グレーチング仕様 B 600×H 600×2000 鳥取県認定グリーン商品	5	本			TTJ1307 県単価8月p163
蓋版 材料別途 40<重量 170	5	枚			SDT00017 単第0-0112 表
グレーチング（自由勾配側溝） T - 2 5 横断 B 6 0 0 L 1 0 0 0 1枚用	5	枚			TTJ1877 県単価8月p62
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

SDT00015

単第0 -0152 表

1 m 当り

自由勾配側溝
材料別途 1000<重量 2000

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000を超え2000/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000783
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.192	m3			TTPC00008
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	0.148	m3			TTPCD0010
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 D=2 1000<重量 2000 F=1 -			B=51 材料別途 E=1 時間的制約なし G=2 RC-40		
I=1.6 基礎碎石の設計数量(m3/10m) L=1.4 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)			J=1 18-8-40BB M=1 -		

自由勾配側溝（横断用）600×900

V3306

施工単価表

単第0 -0153 表

頁0-0199

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 材料別途 1000<重量 2000	10	m			SDT00015 単第0-0152 表
自由勾配側溝（横断）1枚グレーチング仕様 B 600×H 900×2000 鳥取県認定グリーン商品	5	本			TTJ1310 県単価8月p163
蓋版 材料別途 40<重量 170	5	枚			SDT00017 単第0-0112 表
グレーチング（自由勾配側溝） T - 2 5 横断 B 6 0 0 L 1 0 0 0 1枚用	5	枚			TTJ1877 県単価8月p62
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

自由勾配側溝（横断用）700×900

V3307

施工単価表

単第0 -0154 表

頁0-0200

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 材料別途 1000<重量 2000	10	m			SDT00015 単第0-0155 表
自由勾配側溝（横断）1枚グレーチング仕様 B700×H900×2000（1枚蓋用） 参考重量1,700kg	5	個			F0000003008 見積：169,870円/個
蓋版 材料別途 40<重量 170	5	枚			SDT00017 単第0-0112 表
グレーチング（自由勾配側溝） T-25横断B700 L1000 1枚用 参考重量110kg	5	枚			F0000003009 見積：129,000円/枚
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

SDT00015

単第0 -0155 表

1 m 当り

自由勾配側溝
材料別途 1000<重量 2000

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000を超え2000/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000783
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.216	m3			TTPC00008
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	0.170	m3			TTPCD0010
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 D=2 1000<重量 2000 F=1 -			B=51 材料別途 E=1 時間的制約なし G=2 RC-40		
I=1.8 基礎碎石の設計数量(m3/10m) L=1.6 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)			J=1 18-8-40BB M=1 -		

自由勾配側溝（横断用）700×1000

V3308

施工単価表

単第0 -0156 表

頁0-0202

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 材料別途 1000<重量 2000	10	m			SDT00015 単第0-0155 表
自由勾配側溝（横断）1枚グレーチング仕様 B700×H1000×2000（1枚蓋用） 参考重量1,830kg	5	個			F0000003010 見積：184,900円/個
蓋版 材料別途 40<重量 170	5	枚			SDT00017 単第0-0112 表
グレーチング（自由勾配側溝） T-25横断B700 L1000 1枚用 参考重量110kg	5	枚			F0000003009 見積：129,000円/枚
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

SPK25040157

単第0 -0157 表

インバ - トコンクリート打設工

小型構造物 18-8-25(20)BB

人力打設

1

m3 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 41.15% 材料構成比： 58.85% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	22.25%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.19%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	7.69%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-20(25) W/C60%以下	58.85%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPC00003 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=2 小型構造物 C=3 18-8-25(20)BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

施工単価表

頁0-0204

高密度ポリエチレン管敷設工
φ200（無孔管・シングル構造）

V3501
作業土工は別計上

單第0 -0158 表

10 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0-0205

暗渠排水管

据付 波状管 200～400mm

機械構成比： 0.00%

労務構成比：

SPK25040093 シングル 合成樹脂排水材 呼び径200mm

7.89%

材料構成比： 92.11%

市場単価構成比： 0.00%

単第0 -0159 表

1

m 当り

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	5.47%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	2.42%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
暗渠排水管(波状管) 呼び径200mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造) 建設物価2026・8月p388全国	92.11%		暗渠排水管 波状管 呼び径300mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)		TTPCD0271 TTPT00191
積算単価			積算単価		E9999
A=1 据付 C=2 200～400mm F=1 継手材料費要 I=1 -(全ての費用)			B=3 波状管 D=39 シングル 合成樹脂排水材 呼び径200mm G=1 -		

施工単価表

頁0-0206

高密度ポリエチレン管敷設工
φ300（無孔管・ダブル構造）

V3502
作業土工は別計上

單第0 -0160 表

10 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0-0207

暗渠排水管

据付 波状管 200～400mm

機械構成比： 0.00%

労務構成比：

SPK25040093

ダブル 合成樹脂排水材 呼び径300mm

7.89% 材料構成比： 92.11%

市場単価構成比： 0.00%

単第0 -0161 表

標準単価： 1

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	5.47%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	2.42%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) <ダブル構造>内面平滑管(有孔・無孔) 呼び径300mm 建設物価2026・8月p388全国	92.11%		暗渠排水管 波状管 呼び径300mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)		TTPCD0260 TTPT00191
積算単価			積算単価		E9999
A=1 据付 C=2 200～400mm F=1 継手材料費要 I=1 -(全ての費用)			B=3 波状管 D=21 ダブル 合成樹脂排水材 呼び径300mm G=1 -		

施 工 単 価 表

高密度ポリエチレン管敷設工
φ400（無孔管・シングル構造）

V3503

単第0 -0162 表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
暗渠排水管 据付 波状管 200～400mm シングル 合成樹脂排水材 呼び径400mm	10	m			SPK25040093 単第0-0163 表
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

頁0-0209

暗渠排水管

据付 波状管 200～400mm

機械構成比： 0.00%

労務構成比：

SPK25040093 シングル 合成樹脂排水材 呼び径400mm

7.89%

材料構成比： 92.11%

市場単価構成比： 0.00%

単第0 -0163 表

1

m 当り

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	5.47%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	2.42%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
暗渠排水管(波状管) 呼び径400mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造) 建設物価2026・8月p388全国	92.11%		暗渠排水管 波状管 呼び径300mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)		TTPCD0274 TTPT00191
積算単価			積算単価		E9999
A=1 据付 C=2 200～400mm F=1 継手材料費要 I=1 -(全ての費用)			B=3 波状管 D=43 シングル 合成樹脂排水材 呼び径400mm G=1 -		

施 工 単 価 表

頁0-0210

高密度ポリエチレン管敷設工
φ700（無孔管・ダブル構造）

V3504
作業土工は別計上

単第0 -0164 表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
暗渠排水管 据付 波状管 700～1,000mm ダブル 合成樹脂排水材 呼び径700mm	10	m			SPK25040093 単第0-0165 表
フィルター材 フィルター材(各種)	17.8	m3			SPK25040094 単第0-0166 表
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

頁0-0211

暗渠排水管

据付 波状管 700～1,000mm

機械構成比： 1.10% 労務構成比：

SPK25040093
ダブル 合成樹脂排水材 呼び径700mm

4.45% 材料構成比： 94.45%

単第0 -0165 表

1

m 当り

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・C機能・排2014 山積0.5/平積0.4m3,吊能力2.9t	1.10%		バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・C機能・排2014 山積0.5/平積0.4m3,吊能力2.9t		MTPC00175 MTPT00175
普通作業員	2.92%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	1.00%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	0.29%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	0.24%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) <ダブル構造>内面平滑管(有孔・無孔) 呼び径700mm 建設物価2026・8月p388全国	94.15%		暗渠排水管 波状管 高密度ポリエチレン管(シングル構造) 呼び径800mm		TTPCD0623 TTPT00398
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.30%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		E9999
A=1 据付 C=4 700～1,000mm F=1 継手材料費要 I=1 -(全ての費用)			B=3 波状管 D=27 ダブル 合成樹脂排水材 呼び径700mm G=1 -		

施工単価表

SPK25040094

単第0 -0166 表

フィルター材
フィルター材(各種)

機械構成比： 15.92% 労務構成比： 59.88% 材料構成比： 24.20% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・C機能・排2014 山積0.5/平積0.4m3,吊能力2.9t	15.61%		バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・C機能・排2014 山積0.5/平積0.4m3,吊能力2.9t		MTPC00175 MTPT00175
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	27.92%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	14.15%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	12.76%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	3.88%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
クラッシャ - ラン C-40 県単価8月p35	19.75%		再生クラッシャーラン RC-40		F0000000012 TTPT00008
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	4.37%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施 工 単 価 表

SPK25040094

単第0 -0166 表

フィルター材
フィルター材(各種)

機械構成比： 15.92% 労務構成比： 59.88% 材料構成比： 24.20% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=2 フィルター材(各種) C=1 -(全ての費用)			B=12 【F】フィルター材(m3)		

集水桝設置工 500×500×H500（平均）
T-2

V3401

施 工 単 価 表

単第0 -0167 表

頁0-0214

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝(本体) 18-8-25(20)BB 0.24m3を超え0.26m3以下	1	箇所			SPK25040104 単第0-0168 表
蓋版 材料別途 40 重量	1	枚			SDT00017 単第0-0169 表
鋼製グレーチング(ますぶた・すべり止め型) 500×500用(落とし込み鎖付き正方形ます用) T-2, 受枠含む, 28.4kg/組	1	組			F0000003019 建設物価2026・8月p276全国
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	1.2	m3			SPK25040015 単第0-0100 表
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	0.6	m3			SPK25040020 単第0-0170 表
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

頁0-0215

現場打ち集水桝(本体)

18-8-25(20)BB

機械構成比: 0.75% 労務構成比:

SPK25040104
0.24m3を超え0.26m3以下

87.46% 材料構成比: 11.79%

単第0 -0168 表

1

箇所 当り

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.64%		バックハウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1~3,2011,2014	0.08%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
型わく工	34.92%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	27.07%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.02%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.21%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-20(25) W/C60%以下	11.09%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPC00003 TTPT00003

施 工 単 価 表

現場打ち集水桝(本体)

18-8-25(20)BB

機械構成比：

0.75%

労務構成比：

0.24m3を超え0.26m3以下

87.46%

材料構成比：

11.79%

市場単価構成比：

0.00%

単第0 -0168 表

1

標準単価：

箇所 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	0.40%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 D=1 F=1	18-8-25(20)BB バックホウ(クレーン機能付)打設 -		C=3 E=1	0.24m3を超え0.26m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)	

施 工 単 価 表

SDT00017

単第0 -0169 表

蓋版
材料別途 40 重量

1 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000817
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 E=1 40 重量 G=1 -			B=10 材料別途 F=1 時間的制約なし		

施工単価表

頁0-0218

埋戻し
土砂

SPK25040020

単第0 -0170 表

上記以外(小規模)

1

m3 当り

機械構成比: 8.87% 労務構成比: 87.15% 材料構成比: 3.98% 市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	8.27%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
タンパ及びランマ 質量60～80kg	0.60%		タンパ及びランマ ランマ 質量60～80kg		MTPC00048 MTPT00048
普通作業員	50.03%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	19.35%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	17.77%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	3.14%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン レギュラー スタンド	0.84%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=5 上記以外(小規模) D=1 -(全ての費用)			B=1 土砂		

施 工 単 価 表

頁0-0219

集水桝設置工 500×500×H645（平均）
T-25

V34021

作業土工なし

単第0 -0171 表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝(本体) 18-8-25(20)BB 0.28m3を超え0.30m3以下	1	箇所			SPK25040104 単第0-0172 表
蓋版 材料別途 40<重量 170	1	枚			SDT00017 単第0-0112 表
鋼製グレーチング(ますぶた・すべり止め型) 500×500用(落とし込み鎖付き正方形ます用) T-25,受枠含む,46.0kg/組	1	組			F0000003020 建設物価2026・8月p276全国
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

頁0-0220

現場打ち集水桝(本体)

18-8-25(20)BB

機械構成比: 0.80% 労務構成比:

SPK25040104
0.28m3を超え0.30m3以下

86.75% 材料構成比: 12.45%

単第0 -0172 表

1

箇所 当り

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.68%		バックハウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1~3,2011,2014	0.08%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
型わく工	34.42%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	26.84%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	10.98%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.32%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-20(25) W/C60%以下	11.75%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPC00003 TTPT00003

施工単価表

頁0-0221

現場打ち集水桝(本体)

SPK25040104

単第0 -0172 表

18-8-25(20)BB

0.28m3を超え0.30m3以下

1

箇所 当り

機械構成比: 0.80%

労務構成比:

86.75%

材料構成比:

12.45%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.41%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 18-8-25(20)BB D=1 バックハウ(クレーン機能付)打設 F=1 -			C=5 0.28m3を超え0.30m3以下 E=1 一般養生・特殊養生(練炭)		

施 工 単 価 表

集水桧設置工 500×500×H645（平均）
T-25

V34022

作業土工あり

単第0 -0173 表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桧(本体) 18-8-25(20)BB 0.28m3を超え0.30m3以下	1	箇所			SPK25040104 単第0-0172 表
蓋版 材料別途 40<重量 170	1	枚			SDT00017 単第0-0112 表
鋼製グレーチング(ますぶた・すべり止め型) 500×500用(落とし込み鎖付き正方形ます用) T-25,受枠含む,46.0kg/組	1	組			F0000003020 建設物価2026・8月p276全国
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	1.4	m3			SPK25040015 単第0-0100 表
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	0.7	m3			SPK25040020 単第0-0170 表
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	箇所			

集水桝設置工 500×500×H500

V3403

施 工 単 価 表

単第0 -0174 表

頁0-0223

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝(本体) 18-8-25(20)BB 0.26m3を超え0.28m3以下	1	箇所			SPK25040104 単第0-0175 表
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	1.2	m3			SPK25040015 単第0-0100 表
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	0.6	m3			SPK25040020 単第0-0170 表
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

頁0-0224

現場打ち集水桝(本体)

18-8-25(20)BB

機械構成比: 0.78% 労務構成比:

SPK25040104 0.26m3を超え0.28m3以下

87.09%

材料構成比: 12.13%

単第0 -0175 表

1

箇所 当り

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.66%		バックハウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1~3,2011,2014	0.08%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
型わく工	34.67%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	26.95%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.00%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.26%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-20(25) W/C60%以下	11.43%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPC00003 TTPT00003

施 工 単 価 表

現場打ち集水桝(本体)

18-8-25(20)BB

機械構成比：

0.78%

労務構成比：

0.26m3を超え0.28m3以下

87.09%

材料構成比：

12.13%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

1

箇所 当り

単第0 -0175 表

SPK25040104

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	0.41%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 D=1 F=1	18-8-25(20)BB バックハウ(クレーン機能付)打設 -		C=4 E=1	0.26m3を超え0.28m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)	

集水桝設置工 600×600×H767（平均）
T-25

V3404

施 工 単 価 表

単第0 -0176 表

頁0-0226

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝(本体) 18-8-25(20)BB 0.40m3を超え0.43m3以下	1	箇所			SPK25040104 単第0-0177 表
蓋版 材料別途 40<重量 170	1	枚			SDT00017 単第0-0112 表
鋼製グレーティング(ますぶた・すべり止め型) 600×600用(落とし込み鎖付き正方形ます用) T-25,受枠含む,67.4kg/組	1	組			F0000003021 建設物価2026・8月p276全国
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	2.3	m3			SPK25040015 単第0-0100 表
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	1.4	m3			SPK25040020 単第0-0170 表
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

頁0-0227

現場打ち集水桝(本体)

18-8-25(20)BB

機械構成比: 0.88% 労務構成比:

SPK25040104

0.40m3を超え0.43m3以下

85.18% 材料構成比: 13.94%

単第0 -0177 表

1

箇所 当り

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.76%		バックハウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1~3,2011,2014	0.08%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
型わく工	33.32%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	26.33%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	10.88%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.56%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-20(25) W/C60%以下	13.21%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPC00003 TTPT00003

施工単価表

頁0-0228

現場打ち集水桝(本体)

SPK25040104

単第0 -0177 表

18-8-25(20)BB

0.40m3を超え0.43m3以下

1

箇所 当り

機械構成比：

0.88%

労務構成比：

85.18%

材料構成比：

13.94%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.45%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 18-8-25(20)BB D=1 バックハウ(クレーン機能付)打設 F=1 -			C=11 0.40m3を超え0.43m3以下 E=1 一般養生・特殊養生(練炭)		

集水桝設置工 600×600×H700

V3405

施 工 単 価 表

単第0 -0178 表

頁0-0229

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝(本体) 18-8-25(20)BB 0.40m3を超え0.43m3以下	1	箇所			SPK25040104 単第0-0177 表
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 単 価 表

集水桝設置工 700×700×H900（平均）
T-25

V3406

単第0 -0179 表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝(本体) 18-8-25(20)BB 0.49m3を超え0.52m3以下	1	箇所			SPK25040104 単第0-0180 表
蓋版 材料別途 40<重量 170	1	枚			SDT00017 単第0-0112 表
鋼製グレーチング(ますぶた・すべり止め型) 700×700用(落とし込み鎖付き正方形ます用) T-25,受枠含む,82.7kg/組	1	組			F0000003022 建設物価2026・8月p276全国
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	3.1	m3			SPK25040015 単第0-0100 表
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	1.8	m3			SPK25040020 単第0-0170 表
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

頁0-0231

現場打ち集水桝(本体)

18-8-25(20)BB

機械構成比: 0.91% 労務構成比:

SPK25040104

0.49m3を超え0.52m3以下

84.43% 材料構成比: 14.66%

単第0 -0180 表

1

箇所 当り

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.80%		バックハウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1~3,2011,2014	0.07%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
型わく工	32.81%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	26.08%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	10.83%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.68%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-20(25) W/C60%以下	13.92%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPC00003 TTPT00003

施 工 単 価 表

現場打ち集水桝(本体)

18-8-25(20)BB

機械構成比：

0.91%

労務構成比：

0.49m3を超え0.52m3以下

84.43%

材料構成比：

14.66%

市場単価構成比：

0.00%

単第0 -0180 表

1

標準単価：

箇所 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	0.47%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 D=1 F=1	18-8-25(20)BB バックホウ(クレーン機能付)打設 -		C=14 E=1	0.49m3を超え0.52m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)	

施 工 単 価 表

集水桝設置工 700×700×H1450
T-25

V3407

単第0 -0181 表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝(本体) 18-8-25(20)BB 1.09m3を超え1.15m3以下	1	箇所			SPK25040104 単第0-0182 表
蓋版 材料別途 40<重量 170	1	枚			SDT00017 単第0-0112 表
鋼製グレーチング(ますぶた・すべり止め型) 700×700用(落とし込み鎖付き正方形ます用) T-25,受枠含む,82.7kg/組	1	組			F0000003022 建設物価2026・8月p276全国
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

頁0-0234

現場打ち集水桝(本体)

SPK25040104

単第0 -0182 表

18-8-25(20)BB

1.09m3を超え1.15m3以下

1

箇所 当り

機械構成比:

0.98%

労務構成比:

82.96%

材料構成比:

16.06%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.87%		バックハウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1~3,2011,2014	0.06%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
型わく工	33.97%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	21.23%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	8.89%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.85%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-20(25) W/C60%以下	15.27%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPC00003 TTPT00003

施 工 単 価 表

現場打ち集水桝(本体)

SPK25040104

単第0 -0182 表

18-8-25(20)BB

1.09m3を超え1.15m3以下

1

箇所 当り

機械構成比： 0.98%

労務構成比：

82.96%

材料構成比：

16.06%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.49%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 18-8-25(20)BB D=1 バックハウ(クレーン機能付)打設 F=1 -			C=28 1.09m3を超え1.15m3以下 E=1 一般養生・特殊養生(練炭)		

施 工 単 価 表

集水桧設置工 800×800×H1013 (平均)
T-25

V3408

単第0 -0183 表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桧(本体) 18-8-25(20)BB 0.87m3を超え0.92m3以下	1	箇所			SPK25040104 単第0-0184 表
蓋版 材料別途 40<重量 170	1	枚			SDT00017 単第0-0112 表
鋼製 ^レ レーン ^グ (ますぶた・すべり止め型) 800×800用(落とし込み鎖付き正方形ます用) T-25,受枠含む,117.9kg/組	1	組			F0000003023 建設物価2026・8月p276全国
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	4.7	m3			SPK25040015 単第0-0100 表
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	2.7	m3			SPK25040020 単第0-0170 表
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

頁0-0237

現場打ち集水桝(本体)

18-8-25(20)BB

機械構成比: 1.02% 労務構成比:

SPK25040104
0.87m3を超え0.92m3以下

82.53% 材料構成比: 16.45%

単第0 -0184 表

1

箇所 当り

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.90%		バックハウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1~3,2011,2014	0.07%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
型わく工	31.52%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	25.47%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	10.70%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.95%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-20(25) W/C60%以下	15.61%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPC00003 TTPT00003

施工単価表

頁0-0238

現場打ち集水桝(本体)

SPK25040104

単第0 -0184 表

18-8-25(20)BB

0.87m3を超え0.92m3以下

1

箇所 当り

機械構成比： 1.02%

労務構成比：

82.53%

材料構成比：

16.45%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.51%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 18-8-25(20)BB D=1 バックハウ(クレーン機能付)打設 F=1 -			C=24 0.87m3を超え0.92m3以下 E=1 一般養生・特殊養生(練炭)		

施 工 単 価 表

集水桧設置工 900×900×H1770 (平均)
T-25

V3409

単第0 -0185 表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桧(本体) 18-8-25(20)BB 1.61m3を超え1.70m3以下	1	箇所			SPK25040104 単第0-0186 表
蓋版 材料別途 40<重量 170	1	枚			SDT00017 単第0-0112 表
鋼製 ^レ ーチン ^グ (ますぶた・すべり止め型) 900×900用(落とし込み鎖付き正方形ます用) T-25,受枠含む,142.2kg/組	1	組			F0000003024 建設物価2026・8月p276全国
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	9.3	m3			SPK25040015 単第0-0100 表
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	5.6	m3			SPK25040020 単第0-0170 表
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

頁0-0240

現場打ち集水桝(本体)

SPK25040104

単第0 -0186 表

18-8-25(20)BB

1.61m3を超え1.70m3以下

1

箇所 当り

機械構成比:

1.02%

労務構成比:

82.20%

材料構成比:

16.78%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.91%		バックハウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1~3,2011,2014	0.06%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
型わく工	33.43%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	21.04%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	8.86%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.97%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-20(25) W/C60%以下	15.97%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPC00003 TTPT00003

施工単価表

頁0-0241

現場打ち集水桝(本体)

SPK25040104

単第0 -0186 表

18-8-25(20)BB

1.61m3を超え1.70m3以下

1

箇所 当り

機械構成比：

1.02%

労務構成比：

82.20%

材料構成比：

16.78%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.51%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 18-8-25(20)BB D=1 バックハウ(クレーン機能付)打設 F=1 -			C=35 1.61m3を超え1.70m3以下 E=1 一般養生・特殊養生(練炭)		

施 工 単 価 表

V3051

単第0 -0187 表

洗車場排水管設置工事
作業土工含む

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
暗渠排水管 据付 波状管 50～150mm ダブル 合成樹脂排水材 呼び径150mm	52.8	m			SPK25040093 単第0-0188 表
フィルター材 単粒度碎石 4号 30-20	12.8	m3			SPK25040094 単第0-0189 表
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	78.8	m3			SPK25040015 単第0-0100 表
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	64.5	m3			SPK25040020 単第0-0170 表
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	一式			

施工単価表

頁0-0243

暗渠排水管

据付 波状管 50～150mm

機械構成比： 0.00%

労務構成比：

SPK25040093 ダブル 合成樹脂排水材 呼び径150mm

29.00% 材料構成比： 71.00%

市場単価構成比： 0.00%

単第0 -0188 表

1

m 当り

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	19.90%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.10%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) <ダブル構造>内面平滑管(有孔・無孔) 呼び径150mm 建設物価2026・8月p388全国	71.00%		暗渠排水管 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)		TTPCD0257 TTPT00190
積算単価			積算単価		E9999
A=1 据付 C=1 50～150mm F=1 継手材料費要 I=1 -(全ての費用)			B=3 波状管 D=18 ダブル 合成樹脂排水材 呼び径150mm G=1 -		

施工単価表

SPK25040094

単第0 -0189 表

フィルター材

単粒度砕石 4号 30-20

機械構成比： 15.92%

労務構成比： 59.88%

材料構成比： 24.20%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 1

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・C機能・排2014 山積0.5/平積0.4m3,吊能力2.9t	15.61%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・C機能・排2014 山積0.5/平積0.4m3,吊能力2.9t		MTPC00175 MTPT00175
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	27.92%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	14.15%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	12.76%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	3.88%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
単粒度砕石 4号30-20	19.75%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPCD0130 TTPT00008
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	4.37%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施 工 単 価 表

SPK25040094

単第0 -0189 表

フィルター材

単粒度碎石 4号 30-20

機械構成比： 15.92%

労務構成比： 59.88%

材料構成比： 24.20%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

1

m3

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 単粒度碎石 4号 30-20			C=1 -(全ての費用)		

施 工 単 価 表

マンホール工(No2)

V3052

単第0 -0190 表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
組立マンホ - ル設置工 1号(内径900mm)3m以下 施工規模4箇所未満で補正(まるめ1円止め)	1	箇所			F0000003029 土木コスト情報2026夏p245鳥取
底版 1号マンホール	1	個			TTK0492 県単価8月p132
く体ブロック 1号マンホール H = 6 0 c m	1	個			TTK0509 県単価8月p132
斜壁 1号マンホール H = 4 5 c m	1	個			TTK0570 県単価8月p134
組立マンホール用調整リング 径 6 0 0 H = 1 0 c m	1	個			TTK0582 県単価8月p135
削孔 1号マンホール 塩ビ管 φ150	1	箇所			F0000003027 見積：11,200円/箇所
鋳鉄製マンホールふた（下水道用） φ600 T-25 浮上防止、かぎ付き	1	組			F0000003028 建設物価2026・8月p324近畿を準用
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	一式			

施 工 単 価 表

マンホール工(No3)

V3053

単第0 -0191 表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
組立マンホ - ル設置工 1号(内径900mm)3m以下 施工規模4箇所未満で補正(まるめ1円止め)	1	箇所			F0000003029 土木コスト情報2026夏p245鳥取
底版 1号マンホール	1	個			TTK0492 県単価8月p132
く体ブロック 1号マンホール H = 6 0 c m	1	個			TTK0509 県単価8月p132
斜壁 1号マンホール H = 6 0 c m	1	個			TTK0571 県単価8月p134
組立マンホール用調整リング 径 6 0 0 H = 1 0 c m	1	個			TTK0582 県単価8月p135
削孔 1号マンホール 塩ビ管 φ150	1	箇所			F0000003027 見積：11,200円/箇所
鋳鉄製マンホールふた（下水道用） φ600 T-25 浮上防止、かぎ付き	1	組			F0000003028 建設物価2026・8月p324近畿を準用
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	一式			

施 工 単 価 表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等無し 舗装版厚15cm以下	35	m2			SPK25040306 単第0-0063 表
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	9.2	m			SPK25040307 単第0-0062 表
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 運搬距離1.5km以下(0.3km超)	1.1	m3			SPK25040155 単第0-0064 表 L=0.8km
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工	2.7	m3			SDT00031 単第0-0193 表
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離1.6km以下	2.7	m3			SPK25040155 単第0-0194 表 L=0.8km
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	16.8	m3			SPK25040015 単第0-0100 表
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離1.0km以下(0.2km超)	16.8	m3			SPK25040002 単第0-0195 表
歩車道境界ブロック C種(180/210×300×600) 片斜片面R 設置 RC-40	1.2	m			SPK25040290 単第0-0196 表
歩車道境界ブロック 各種(600mm以下,50kg未満) 設置 RC-40	13.6	m			SPK25040290 単第0-0197 表
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚200mm 1層施工 RC-40	54.0	m2			SPK25040235 単第0-0198 表
上層路盤(車道・路肩部) M-40 全仕上り厚150mm 1層施工	54.0	m2			SPK25040237 単第0-0199 表
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚50mm	54.0	m2			SPK25040244 単第0-0200 表

施 工 単 価 表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	一式			

施 工 単 価 表

SDT00031

単第0 -0193 表

1 m3 当り

構造物とりこわし工(無筋構造物)
機械施工

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_無筋構造物【手間のみ】 機械施工 時間的制約なし	1.000	m3			TDT001561
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 昼間施工 C=1 -			B=1 機械施工 D=1 時間的制約なし		

施工単価表

頁0-0251

殻運搬

SPK25040155

単第0 -0194 表

Co(無筋)構造物とりこわし

DID区間無し 運搬距離1.6km以下

L=0.8km

1

m3 当り

機械構成比： 40.77%

労務構成比：

44.82%

材料構成比： 14.41%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	40.77%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	44.82%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	14.41%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 Co(無筋)構造物とりこわし C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=7 運搬距離1.6km以下		

施工単価表

頁0-0252

土砂等運搬

SPK25040002

単第0 -0195 表

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

DID区間無し 距離1.0km以下(0.2km超)

1

m3 当り

機械構成比: 26.52% 労務構成比:

61.90%

材料構成比: 11.58%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	26.52%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
一般運転手	61.90%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	11.58%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=5 距離1.0km以下(0.2km超)			B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=1 DID区間無し		

施 工 単 価 表

歩車道境界ブロック

SPK25040290

単第0 -0196 表

C種(180/210×300×600) 片斜片面R

設置 RC-40

1

m 当り

機械構成比： 2.12%

労務構成比：

50.71%

材料構成比：

47.17%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) クレーン付 山積0.09m3(平積0.07m3) 吊能力0.9t	1.76%		小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.09m3(平積0.07m3) 吊能力0.9t		KTPC00053 KTPT00053
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1～3,2011,2014	0.36%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
特殊作業員	18.69%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	18.33%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	10.26%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	1.01%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
歩車道境界ブロック 片面 C 180/210×300×600 鳥取県認定グリーン商品	45.50%		歩車道境界ブロック C種(180/210×300×600)		TTPCD0164 TTPT00254
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.89%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

SPK25040290

単第0 -0196 表

1

m 当り

歩車道境界ブロック

C種(180/210×300×600) 片斜片面R

設置 RC-40

機械構成比： 2.12%

労務構成比： 50.71%

材料構成比： 47.17%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.78%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
積算単価			積算単価		E9999
A=1 設置 E=1 RC-40			B=3 C種(180/210×300×600) 片斜片面R F=4 均し基礎コンクリート無し		

施 工 単 価 表

歩車道境界ブロック
各種(600mm以下,50kg未満)

SPK25040290

単第0 -0197 表

設置 RC-40

1

m 当り

機械構成比： 0.46% 労務構成比：

66.39%

材料構成比： 33.15%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1～3,2011,2014	0.46%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	29.23%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	16.63%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	15.82%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	1.30%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
歩車道境界ブロック C種 乗り入れ部 180*120/150*600 県単価8月p155	31.72%		歩車道境界ブロック A種 150/170×200×600		F0000003030 TTPT00219
再生クラッシャーラン R C - 4 0	1.00%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.43%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

歩車道境界ブロック
各種(600mm以下,50kg未満)

SPK25040290

単第0 -0197 表

設置 RC-40
機械構成比： 0.46% 労務構成比： 66.39% 材料構成比： 33.15% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		E9999
A=1 設置 C=3030 【F】ブロック(個) E=1 RC-40			B=13 各種(600mm以下,50kg未満) D=167 100m当りの使用量(個) F=4 均し基礎コンクリート無し		

施 工 単 価 表

下層路盤(車道・路肩部)

全仕上り厚200mm 1層施工

機械構成比： 5.72%

労務構成比： 18.33%

SPK25040235

RC-40

材料構成比： 75.95%

市場単価構成比： 0.00%

単第0 -0198 表

標準単価： 1

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m	3.95%		モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m		MTPC00176 MTPT00176
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10～12t	0.49%		ロードローラ [マカダム]質量10t～12t		KTPC00047 KTPT00047
<賃>タイヤローラ 質量13～14t 排出ガス対策型(2014年規制)普通・超低騒音 県単価8月p145	0.49%		<賃>タイヤローラ 質量13～14t		KTPC00074 KTPT00074
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊運転手	8.06%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	2.95%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	2.63%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	2.16%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施 工 単 価 表

下層路盤(車道・路肩部)

全仕上り厚200mm 1層施工

機械構成比： 5.72%

労務構成比： 18.33%

SPK25040235

RC-40

材料構成比： 75.95%

市場単価構成比： 0.00%

単第0 -0198 表

標準単価：

1

m2

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
再生クラッシャーラン R C - 4 0	74.21%		クラッシャーラン 40～0mm [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPC00008 TTPT00346
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	1.50%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=200 D=1 全仕上り厚(mm) -(全ての費用)			B=4 RC-40		

施 工 単 価 表

頁0-0259

上層路盤(車道・路肩部)

SPK25040237

単第0 -0199 表

M-40

全仕上り厚150mm 1層施工

1

m2 当り

機械構成比: 11.57%

労務構成比: 37.08%

材料構成比: 51.35%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m	7.99%		モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m		MTPC00176 MTPT00176
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10～12t	1.00%		ロードローラ [マカダム]質量10t～12t		KTPC00047 KTPT00047
<賃>タイヤローラ 質量13～14t 排出ガス対策型(2014年規制)普通・超低騒音 県単価8月p145	0.99%		<賃>タイヤローラ 質量13～14t		KTPC00074 KTPT00074
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊運転手	16.31%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	5.97%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	5.32%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	4.37%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施 工 単 価 表

上層路盤(車道・路肩部)

M-40

機械構成比： 11.57% 労務構成比： 37.08% 材料構成比： 51.35% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m2 当り

SPK25040237

全仕上り厚150mm 1層施工

単第0 -0199 表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
粒度調整碎石 M - 4 0	47.84%		再生粒度調整碎石 RM-40 [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPCD0022 TTPT00357
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	3.03%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=7 H=1 M-40 -(全ての費用)			E=150 全仕上り厚(mm)		

施工単価表

頁0-0261

表層(車道・路肩部)

平均幅員3.0m超

SPK25040244

1層当り平均仕上厚50mm

単第0 -0200 表

1

m2 当り

機械構成比: 1.38%

労務構成比: 10.17%

材料構成比: 88.45%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅2.3～6m	0.88%		アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m		KTPC00060 KTPT00060
<賃>タイヤローラ 質量8～20t	0.14%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10～12t	0.13%		ロードローラ [マカダム]質量10t～12t		KTPC00047 KTPT00047
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	3.66%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	2.06%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	2.03%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	0.73%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0-0262

表層(車道・路肩部)

SPK25040244

単第0 -0200 表

平均幅員3.0m超

1層当り平均仕上厚50mm

1

m2 当り

機械構成比: 1.38%

労務構成比: 10.17%

材料構成比: 88.45%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
再生密粒度アスコン (13)	80.70%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPC00024 TTPT00284
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	7.17%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.49%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=4 平均幅員3.0m超 C=7 再生密粒度アスファルト混合物(13) G=1 - I=1 -(全ての費用)			B=50 1層当り平均仕上り厚(mm) E=2 PK-3 H=1 -		

施 工 単 価 表

内圧用高耐圧ポリレンソフ管敷設工φ1000
幹線（無孔管、溝型基礎）

V4002

単第0 -0201 表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
暗渠排水管 据付 波状管 700～1,000mm 管材料(各種)	10	m			SPK25040093 単第0-0202 表
フィルター材 フィルター材(各種)	37	m3			SPK25040094 単第0-0166 表
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

頁0-0264

暗渠排水管

SPK25040093

単第0 -0202 表

据付 波状管 700～1,000mm

管材料(各種)

1

m 当り

機械構成比: 1.10%

労務構成比:

4.45%

材料構成比: 94.45%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・C機能・排2014 山積0.5/平積0.4m3,吊能力2.9t	1.10%		バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・C機能・排2014 山積0.5/平積0.4m3,吊能力2.9t		MTPC00175 MTPT00175
普通作業員	2.92%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	1.00%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	0.29%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	0.24%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
材料費控除用	94.15%		暗渠排水管 波状管 高密度ポリエチレン管(シングル構造) 呼び径800mm		F0000000001 TTPT00398
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.30%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		E9999
A=1 据付 C=4 700～1,000mm E=1 【F】管材料(m) G=1 -			B=3 波状管 D=97 管材料(各種) F=1 継手材料費要 I=1 -(全ての費用)		

施 工 単 価 表

内圧用高耐圧ポリレンソフ管敷設工φ800
幹線（無孔管、溝型基礎）

V4003

単第0 -0203 表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
暗渠排水管 据付 波状管 700～1,000mm 管材料(各種)	10	m			SPK25040093 単第0-0202 表
フィルター材 フィルター材(各種)	25	m3			SPK25040094 単第0-0166 表
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

高耐圧ポリエチレンリブ管敷設工 φ800
幹線（有孔管、突出型基礎）

V4004

単第0 -0204 表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
暗渠排水管 据付 波状管 700～1,000mm 管材料(各種)	10	m			SPK25040093 単第0-0202 表
裏込碎石 碎石(各種)	13	m3			SPK25040035 単第0-0205 表
フィルター材 単粒度碎石 4号 30-20	24	m3			SPK25040094 単第0-0189 表
安定処理 混合深さ1m以下 5.25t/100m2 セメント系固化材 一般軟弱土用	73	m2			SPK25040024 単第0-0206 表
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

SPK25040035

単第0 -0205 表

裏込碎石
碎石(各種)

機械構成比： 4.22% 労務構成比： 69.23% 材料構成比： 26.55% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1～3,2011,2014	4.20%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	33.72%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	14.78%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	11.61%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	8.71%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
割栗石 50～150mm 県単価8月p37	21.99%		再生クラッシャーラン RC-40		F0000000013 TTPT00008
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	4.54%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施 工 単 価 表

SPK25040035

単第0 -0205 表

1

m3 当り

裏込碎石
碎石(各種)
機械構成比：

4.22%

労務構成比：

69.23%

材料構成比：

26.55%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=3 碎石(各種) C=1 -(全ての費用)			B=13 【F】碎石(m3)		

施工単価表

安定処理

混合深さ1m以下 5.25t/100m2

機械構成比： 7.03% 労務構成比：

SPK25040024

セメント系固化材 一般軟弱土用

44.27% 材料構成比： 48.70%

単第0 -0206 表

1

m2 当り

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン付) 山積0.5m3(平積0.4m3) 吊能力2.9t	2.93%		<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.5m3(平積0.4)吊能力2.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音		KTPC00038 KTPT00038
<賃>タイヤローラ 質量8～20t	2.34%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
<賃>振動ローラ(搭乗式コンバインド型) 質量3～4t	1.76%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
特殊運転手	22.78%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	13.35%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	8.14%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
固化材 セメント系 一般軟弱土用 フレコン	45.55%		セメント系固化材 特殊土用・フレコン・1tパック 【標準数量 5.25t/100m2】		TTPC00050 TTPT00397
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	3.15%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		E9999

施工単価表

頁0-0270

安定処理

SPK25040024

單第0 -0206 表

混合深さ1m以下 5.25t/100m²

セメント系固化材 一般軟弱土用

1

m2 当り

機械構成比： 7.03%

勞務構成比：

44.27%

材料構成比： 48.70%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

[illegible]

施 工 単 価 表

高耐圧ポリエチレンリブ管敷設工 φ 600
枝線（有孔管、突出型基礎）

V4005

単第0 -0207 表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
暗渠排水管 据付 波状管 450～600mm 管材料(各種)	10	m			SPK25040093 単第0-0208 表
裏込碎石 碎石(各種)	10	m3			SPK25040035 単第0-0205 表
フィルター材 単粒度碎石 4号 30-20	13	m3			SPK25040094 単第0-0189 表
安定処理 混合深さ1m以下 5.25t/100m2 セメント系固化材 一般軟弱土用	65	m2			SPK25040024 単第0-0206 表
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

頁0-0272

暗渠排水管

SPK25040093

単第0 -0208 表

据付 波状管 450～600mm

管材料(各種)

1

m 当り

機械構成比： 0.00%

労務構成比：

4.51%

材料構成比： 95.49%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	3.21%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	1.30%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
材料費控除用	95.49%		暗渠排水管 波状管 呼び径500mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)		F0000000001 TTPT00192
積算単価			積算単価		E9999
A=1 据付 C=3 450～600mm E=1 【F】管材料(m) G=1 -			B=3 波状管 D=97 管材料(各種) F=1 継手材料費要 I=1 -(全ての費用)		

施 工 単 価 表

高耐圧ポリエチレンリブ管敷設工 φ500
枝線（有孔管、突出型基礎）

V4006

単第0 -0209 表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
暗渠排水管 据付 波状管 450～600mm 管材料(各種)	10	m			SPK25040093 単第0-0208 表
裏込碎石 碎石(各種)	9	m3			SPK25040035 単第0-0205 表
フィルター材 単粒度碎石 4号 30-20	9	m3			SPK25040094 単第0-0189 表
安定処理 混合深さ1m以下 5.25t/100m2 セメント系固化材 一般軟弱土用	56	m2			SPK25040024 単第0-0206 表
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

高耐圧ポリエチレンリブ管敷設工 φ450
枝線（有孔管、突出型基礎）

V4007

単第0 -0210 表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
暗渠排水管 据付 波状管 450～600mm 管材料(各種)	10	m			SPK25040093 単第0-0208 表
裏込碎石 碎石(各種)	7	m3			SPK25040035 単第0-0205 表
フィルター材 単粒度碎石 4号 30-20	8	m3			SPK25040094 単第0-0189 表
安定処理 混合深さ1m以下 5.25t/100m2 セメント系固化材 一般軟弱土用	49	m2			SPK25040024 単第0-0206 表
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

高耐圧ポリエチレンリブ管敷設工 φ 350
幹線（有孔管、突出型基礎）

V4008

単第0 -0211 表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
暗渠排水管 据付 波状管 200～400mm 管材料(各種)	10	m			SPK25040093 単第0-0212 表
裏込碎石 碎石(各種)	5	m3			SPK25040035 単第0-0205 表
フィルター材 単粒度碎石 4号 30-20	7	m3			SPK25040094 単第0-0189 表
安定処理 混合深さ1m以下 5.25t/100m2 セメント系固化材 一般軟弱土用	41	m2			SPK25040024 単第0-0206 表
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

頁0-0276

暗渠排水管

SPK25040093

単第0 -0212 表

据付 波状管 200～400mm

管材料(各種)

1

m 当り

機械構成比: 0.00%

労務構成比: 7.89%

材料構成比: 92.11%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	5.47%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	2.42%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
材料費控除用	92.11%		暗渠排水管 波状管 呼び径300mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)		F0000000001 TTPT00191
積算単価			積算単価		E9999
A=1 据付 C=2 200～400mm E=1 【F】管材料(m) G=1 -			B=3 波状管 D=97 管材料(各種) F=1 継手材料費要 I=1 -(全ての費用)		

施 工 単 価 表

頁0-0277

高耐圧ポリエチレンリブ管敷設工 φ 300
幹線（有孔管、突出型基礎）

V4009

単第0 -0213 表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
暗渠排水管 据付 波状管 200～400mm 管材料(各種)	10	m			SPK25040093 単第0-0212 表
裏込碎石 碎石(各種)	5	m3			SPK25040035 単第0-0205 表
フィルター材 単粒度碎石 4号 30-20	5	m3			SPK25040094 単第0-0189 表
安定処理 混合深さ1m以下 5.25t/100m2 セメント系固化材 一般軟弱土用	38	m2			SPK25040024 単第0-0206 表
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

頁0-0278

φ 200浸出水集排水管（法面部）
高密度ポリエチレン管（ダブル構造）幹線有孔管

V4010
法面ガス抜き管

単第0 -0214 表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
暗渠排水管 据付 波状管 200～400mm ダブル 合成樹脂排水材 呼び径200mm	10	m			SPK25040093 単第0-0215 表
管固定材 遮光マット I遮光マット敷設工（法面・斜面部）を準用	5.7	m ²			V40101 単第0-0216 表 見積り
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

頁0-0279

暗渠排水管

据付 波状管 200～400mm

機械構成比： 0.00%

労務構成比：

SPK25040093

ダブル 合成樹脂排水材 呼び径200mm

7.89% 材料構成比： 92.11%

市場単価構成比： 0.00%

単第0 -0215 表

1

標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	5.47%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	2.42%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) <ダブル構造>内面平滑管(有孔・無孔) 呼び径200mm 建設物価2026・8月p388全国	92.11%		暗渠排水管 波状管 呼び径300mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)		TTPCD0258 TTPT00191
積算単価			積算単価		E9999
A=1 据付 C=2 200～400mm F=1 継手材料費要 I=1 -(全ての費用)			B=3 波状管 D=19 ダブル 合成樹脂排水材 呼び径200mm G=1 -		

施工単価表

頁0-0280

管固定材
遮光マット

V40101

単第0 -0216 表

100 m² 当り

I遮光マット敷設工（法面・斜面部）を準用 見積り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遮光マット t=10mm 短繊維不織布（基布入り） I	115	m ²			F0000002006 見積：2,200円/m2
土木一般世話役	0.2	人			RTPC00009
特殊作業員	1	人			RTPC00001
普通作業員	2.5	人			RTPC00002
機械費 損料	100	m ²			W0001 見積：30m2/円
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当たり ***	1	m ²			

施 工 単 価 表

V4011

単第0 -0217 表

1 箇所 当り

縦型集排水管（底部）
φ200ふとんかご

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
暗渠排水管 据付 波状管 200～400mm シングル 合成樹脂排水材 呼び径200mm	2	m			SPK25040093 単第0-0159 表
ふとんかご 設置 階段式 高さ50cm×幅120cm	4	m			SPK25040131 単第0-0218 表
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

ふとんかご
設置

SPK25040131

単第0 -0218 表

階段式 高さ50cm×幅120cm

1

m 当り

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックハウ(クローラ型) 標準型・排3 山積0.8/平積0.6m3	5.35%		バックハウ(クローラ型) 標準型・排3 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00152 MTPT00152
普通作業員	18.32%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	5.44%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	5.31%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	4.09%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
角形じゃかごパネルタイプ GS-3,線径4.0(#8) 網目13cm,高さ50cm,幅120cm	29.14%		ふとんかご角形パネルタイプ GS-3線径4.0mm(#8)網目13cm,50cm×120cm		TTPC00036 TTPT00036
割詰石 150mm	23.46%		詰石割栗石 150-200mm		TTPC00007 TTPT00007
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	2.23%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

ふとんかご
設置

機械構成比： 5.35% 労務構成比：

SPK25040131
階段式 高さ50cm×幅120cm

33.16% 材料構成比： 61.49%

施工単価表

単第0 -0218 表

頁0-0283

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
A=1 設置 C=2 高さ50cm×幅120cm			B=2 階段式		

施 工 単 価 表

V4012

単第0 -0219 表

豎型集排水管（小段部）
φ200ふとんかご

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
暗渠排水管 据付 波状管 200～400mm シングル 合成樹脂排水材 呼び径200mm	2	m			SPK25040093 単第0-0159 表
ふとんかご 設置 階段式 高さ50cm×幅120cm	4	m			SPK25040131 単第0-0218 表
基礎砕石（ふとんカゴ支持材） 砕石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下 砕石（各種）	2	m2			SPK25040034 単第0-0220 表
暗渠排水管 据付 波状管 50～150mm シングル 合成樹脂排水材 呼び径150mm	2	m			SPK25040093 単第0-0221 表
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 単 価 表

基礎碎石（ふとんカゴ支持材）

碎石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下

機械構成比： 4.78% 労務構成比： 70.31%

SPK25040034

碎石(各種)

材料構成比： 24.91%

市場単価構成比： 0.00%

単第0 -0220 表

標準単価： 1

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1～3,2011,2014	4.75%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	33.80%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	14.27%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	13.24%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	8.52%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
割栗石 50～150mm 県単価8月p37	20.46%		再生クラッシャーラン RC-40		F0000000013 TTPT00008
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	4.42%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施 工 単 価 表

SPK25040034

単第0 -0220 表

基礎砕石（ふとんカゴ支持材）

砕石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下

機械構成比： 4.78% 労務構成比： 70.31%

砕石(各種)

材料構成比： 24.91%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 1

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=4 C=13 砕石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下 【F】砕石(m3)			B=3 D=1 砕石(各種) -(全ての費用)		

施工単価表

頁0-0287

暗渠排水管

据付 波状管 50～150mm

機械構成比： 0.00%

労務構成比：

SPK25040093 シングル 合成樹脂排水材 呼び径150mm

29.00%

材料構成比： 71.00%

市場単価構成比： 0.00%

単第0 -0221 表

1

m 当り

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	19.90%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.10%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
暗渠排水管(波状管) 呼び径150mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造) 建設物価2026・8月p388全国	71.00%		暗渠排水管 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)		TTPCD0270 TTPT00190
積算単価			積算単価		E9999
A=1 据付 C=1 50～150mm F=1 継手材料費要 I=1 -(全ての費用)			B=3 波状管 D=38 シングル 合成樹脂排水材 呼び径150mm G=1 -		

施 工 単 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
躯体コンクリート 無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20)BB コンクリートポンプ車打設	522.2	m3			SPK25040157 単第0-0223 表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	798.1	m2			SPK25040159 単第0-0098 表
後打ちコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB コンクリートポンプ車打設	3.1	m3			SPK25040157 単第0-0224 表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	4.6	m2			SPK25040159 単第0-0098 表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)	5.0	m2			SPK25040159 単第0-0225 表
均しコンクリート 小型構造物 18-8-25(20)BB クレーン車打設	9.3	m3			SPK25040157 単第0-0226 表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	4.3	m2			SPK25040159 単第0-0056 表
基礎碎石 碎石の厚さ22.5cmを超え27.5cm以下 RC-40	93.3	m2			SPK25040034 単第0-0227 表
鉄筋工(加工・組立) 鉄筋径D29～D32	6.39	t			VS10400151 単第0-0228 表
鉄筋工(加工・組立) 鉄筋径D29～D32	24.10	t			VS10400151 単第0-0228 表
鉄筋工(加工・組立) 鉄筋径D16～D25	3.25	t			VS10400152 単第0-0231 表
鉄筋工(加工・組立) 鉄筋径D16～D25	13.25	t			VS10400152 単第0-0231 表

施 工 単 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工（加工・組立） 鉄筋径D16～D25	12.50	t			VS10400152 単第0-0231 表
鉄筋工（加工・組立） 鉄筋径D16～D25	5.28	t			VS10400152 単第0-0231 表
鉄筋工（加工・組立） 鉄筋径D10～D13	0.66	t			VS10400153 単第0-0234 表
支保工 パイプサポート支保 f<=40(t<=120)	304.3	空m3			S0370 単第0-0237 表
手摺先行型枠組足場 手摺先行型枠組足場	497.8	掛m2			S0380 単第0-0238 表
マンホール蓋（φ750用 FRP製）	3	箇所			V4014 単第0-0239 表
マンホール蓋（□600×720用 FRP製）	2	箇所			V4015 単第0-0240 表
グレーチング蓋（□1800×720用 FRP製）	1	箇所			V4016 単第0-0241 表
グレーチング蓋（□1520×1520用 FRP製）	1	箇所			V4017 単第0-0242 表
梯子階段工 材料費	1	一式			V4018 単第0-0243 表
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

頁0-0290

躯体コンクリート

SPK25040157

単第0 -0223 表

無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20)BB

コンクリートポンプ車打設

1

m3 当り

機械構成比： 3.88% 労務構成比： 16.39% 材料構成比： 79.73% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m3/h	3.85%		コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m3/h		MTPC00050 MTPT00050
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	8.53%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	2.91%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.76%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	1.75%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C55%以下	78.96%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPC00343 TTPT00343
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	0.77%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施 工 単 価 表

頁0-0291

躯体コンクリート

SPK25040157

単第0 -0223 表

無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20)BB

コンクリートポンプ車打設

1

m3 当り

機械構成比： 3.88% 労務構成比： 16.39% 材料構成比： 79.73% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物			B=1 コンクリートポンプ車打設		
C=1 24-12-25(20)BB			E=1 設計日打設量10m3以上100m3未満		
F=2 一般養生			G=1 圧送管延長距離延長無し		
J=1 -			K=1 -(全ての費用)		

施 工 単 価 表

頁0-0292

後打ちコンクリート
無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

SPK25040157

コンクリートポンプ車打設

単第0 -0224 表

1

m3 当り

機械構成比： 3.88% 労務構成比： 16.39% 材料構成比： 79.73% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m3/h	3.85%		コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m3/h		MTPC00050 MTPT00050
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	8.53%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	2.91%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.76%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	1.75%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	78.96%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	0.77%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0-0293

後打ちコンクリート

SPK25040157

単第0 -0224 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

コンクリートポンプ車打設

1

m3 当り

機械構成比： 3.88% 労務構成比： 16.39% 材料構成比： 79.73% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物			B=1 コンクリートポンプ車打設		
C=2 18-8-40BB			E=1 設計日打設量10m3以上100m3未満		
F=2 一般養生			G=1 圧送管延長距離延長無し		
J=1 -			K=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0-0294

型枠

SPK25040159

単第0 -0225 表

一般型枠

鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)

1

m2 当り

機械構成比: 0.00% 労務構成比: 100.00% 材料構成比: 0.00% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工	45.23%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	32.52%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.97%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=3 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)		

施 工 単 価 表

頁0-0295

均しコンクリート

SPK25040157

単第0 -0226 表

小型構造物 18-8-25(20)BB

クレーン車打設

1

m3 当り

機械構成比: 5.56%

労務構成比: 41.11%

材料構成比: 53.33%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 16t吊 オペレータ付 排1~3,2011,2014 長期割引適用外	5.35%		ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]16t吊		KTPC00023 KTPT00023
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	23.91%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	8.25%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	6.97%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-20(25) W/C60%以下	53.33%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPC00003 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=2 小型構造物 C=3 18-8-25(20)BB I=1 打設高さ約17m以下,水平打設距離約17m以下 K=1 -(全ての費用)			B=4 クレーン車打設 F=2 一般養生 J=1 -		

施 工 単 価 表

基礎碎石

SPK25040034

単第0 -0227 表

碎石の厚さ22.5cmを超え27.5cm以下

RC-40

1

m2 当り

機械構成比： 4.91%

労務構成比： 72.16%

材料構成比： 22.93%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1～3,2011,2014	4.88%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	34.69%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	14.64%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	13.59%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	8.74%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン R C - 4 0	18.36%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	4.54%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施 工 単 価 表

SPK25040034

単第0 -0227 表

基礎砕石
砕石の厚さ22.5cmを超え27.5cm以下

RC-40

1

m2 当り

機械構成比： 4.91% 労務構成比： 72.16% 材料構成比： 22.93% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=6 D=1 砕石の厚さ22.5cmを超え27.5cm以下 -(全ての費用)			B=1 RC-40		

施 工 単 価 表

VS10400151

単第0 -0228 表

鉄筋工（加工・組立）
鉄筋径D29～D32

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工（加工） S D 3 4 5 ・ D 2 9 ～ D 3 2	1	t			S1040015 単第0-0229 表
鉄筋工（組立） S D 3 4 5 ・ D 2 9 ～ D 3 2	1	t			S1040015 単第0-0230 表
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	t			

鉄筋工（加工）
SD345・D29～D32

S1040015

施工単価表

単第0 -0229 表

頁0-0299

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.100	人			RTPC00009
鉄筋工	1.200	人			RTPC00018
普通作業員	0.100	人			RTPC00002
<賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊 オペレータ付	0.040	日			KTPC00014
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345D29～D32	1.030	t			TTPCD0073 長期割引適用外 1*1.03
諸雑費	12	%			#09
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 加工			C=7	SD345・D29～D32	

施 工 単 価 表

S1040015

単第0 -0230 表

鉄筋工（組立）
S D 3 4 5 ・ D 2 9 ～ D 3 2

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.300	人			RTPC00009
鉄筋工	2.100	人			RTPC00018
普通作業員	0.200	人			RTPC00002
<賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊 オペレータ付	0.110	日			KTPC00014
諸雑費	8	%			長期割引適用外 #09
*** 単位当たり ***	1	t			
A=2 組立 C=7 S D 3 4 5 ・ D 2 9 ～ D 3 2			B=1 一般構造物		

施 工 単 価 表

VS10400152

単第0 -0231 表

鉄筋工（加工・組立）
鉄筋径D16～D25

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工（加工） S D 3 4 5 ・ D 1 6 ～ D 2 5	1	t			S1040015 単第0-0232 表
鉄筋工（組立） S D 3 4 5 ・ D 1 6 ～ D 2 5	1	t			S1040015 単第0-0233 表
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	t			

鉄筋工（加工）
S D 3 4 5 ・ D 1 6 ～ D 2 5

S1040015

施 工 単 価 表

単第0 -0232 表

頁0-0302

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.100	人			RTPC00009
鉄筋工	1.700	人			RTPC00018
普通作業員	0.200	人			RTPC00002
<賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊 オペレータ付	0.040	日			KTPC00014
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345D16～D25	1.030	t			TTPCD0072 長期割引適用外 1*1.03
諸雑費	12	%			#09
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 加工			C=6	S D 3 4 5 ・ D 1 6 ～ D 2 5	

施 工 単 価 表

S1040015

単第0 -0233 表

鉄筋工（組立）
S D 3 4 5 ・ D 1 6 ～ D 2 5

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.400	人			RTPC00009
鉄筋工	2.900	人			RTPC00018
普通作業員	0.200	人			RTPC00002
<賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊 オペレータ付	0.110	日			KTPC00014
諸雑費	8	%			長期割引適用外 #09
*** 単位当たり ***	1	t			
A=2 組立 C=6 S D 3 4 5 ・ D 1 6 ～ D 2 5			B=1 一般構造物		

鉄筋工（加工・組立）
鉄筋径D10～D13

VS10400153

施工単価表

単第0 -0234 表

頁0-0304

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工（加工） S D 3 4 5 ・ D 1 3	1	t			S1040015 単第0-0235 表
鉄筋工（組立） S D 3 4 5 ・ D 1 3	1	t			S1040015 単第0-0236 表
諸雑費	1	式			#91
* * * 単位当たり * * *	1	t			

鉄筋工（加工）
S D 3 4 5 ・ D 1 3

S1040015

施 工 単 価 表

単第0 -0235 表

頁0-0305

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.200	人			RTPC00009
鉄筋工	2.300	人			RTPC00018
普通作業員	0.200	人			RTPC00002
<賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊 オペレータ付	0.040	日			KTPC00014
異形棒鋼 S D 3 4 5 D 1 3	1.030	t			TTPC00001 長期割引適用外 1*1.03
諸雑費	12	%			#09
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 加工			C=5 S D 3 4 5 ・ D 1 3		

施 工 単 価 表

S1040015

単第0 -0236 表

鉄筋工（組立）
S D 3 4 5 ・ D 1 3

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.500	人			RTPC00009
鉄筋工	3.500	人			RTPC00018
普通作業員	0.300	人			RTPC00002
<賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊 オペレータ付	0.110	日			KTPC00014
諸雑費	8	%			長期割引適用外 #09
*** 単位当たり ***	1	t			
A=2 組立 C=5 S D 3 4 5 ・ D 1 3			B=1 一般構造物		

施 工 単 価 表

頁0-0307

支保工
パイプサポート支保

S0370

単第0 -0237 表

100

空m3 当り

f<=40(t<=120)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.600	人			RTPC00009
型わく工	4.700	人			RTPC00010
とび工	2.200	人			RTPC00004
普通作業員	5.100	人			RTPC00002
諸雑費	15	%			#09
*** 合計 ***	100	空m3			
*** 単位当たり ***	1	空m3			
A=1 パイプサポート支保			B=1 f<=40(t<=120)		

施 工 単 価 表

S0380

単第0 -0238 表

100 掛m2 当り

手摺先行型枠組足場
手摺先行型枠組足場

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.600	人			RTPC00009 9
とび工	7.000	人			RTPC00004 9
普通作業員	1.300	人			RTPC00002 9
<賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊 オペレータ付	1.400	日			KTPC00014 長期割引適用外 9
諸雑費	34	%			#09
*** 合計 ***	100	掛m2			
*** 単位当たり ***	1	掛m2			
A=1 手摺先行型枠組足場 C=0 潮待割増			B=1 安全ネットを設置しない		
潮待作業割増なし					

マンホール蓋（φ750用 FRP製）

V4014

施工単価表

単第0 -0239 表

頁0-0309

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FRP製マンホール蓋 φ750用 受枠込 W=37.5kg（参考重量）	1	組			F0000004006 見積：152,000円/組
蓋版 材料別途 40 重量	1	枚			SDT00017 単第0-0169 表
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	箇所			

マンホール蓋 (□ 600 × 720用 FRP製)

V4015

施 工 単 価 表

単第0 -0240 表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FRP製グレ - チング蓋 □ 600 × 720用 受枠込 W=19.2kg (参考重量)	1	組			F0000004007 見積:122,500円/組
蓋版 材料別途 40 重量	1	枚			SDT00017 単第0-0169 表
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 単 価 表

グレーチング蓋 (□1800×720用 FRP製)

V4016

単第0 -0241 表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FRP製グレーチング蓋 □1800×720用 受枠込 W=45.0kg (参考重量)	1	組			F0000004008 見積:268,300円/組
蓋版 材料別途 40<重量 170	1	枚			SDT00017 単第0-0112 表
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 単 価 表

グレーチング蓋 (□1520×1520用 FRP製)

V4017

単第0 -0242 表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FRP製グレーチング蓋 □1520×1520用 受枠込 W=78.0kg (参考重量)	1	組			F0000004009 見積:300,000円/組
蓋版 材料別途 40<重量 170	1	枚			SDT00017 単第0-0112 表
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 単 価 表

単第0 -0243 表

V4018

梯子階段工
材料費

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
転落防止柵付き梯子A FRP製 W400×8300(サークル6000) W=23.8kg (参考重量)	2	組			F0000004010 見積:1,026,870円/組
梯子B FRP製 W400×3800 W=19.2kg (参考重量)	1	組			F0000004011 見積:365,610円/組
梯子C FRP製 W400×4700 W=23.7kg (参考重量)	2	組			F0000004012 見積:459,180円/組
*** 単位当たり ***	1	一式			

施 工 単 価 表

V01120

単第0 -0244 表

集水ピット内防食塗装工
頂版部 + 壁部 + 床部

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
集水ピット内防食塗装（頂版部） 塗布型ライニング工法B種 エポキシ樹脂 塗布3回以上	17.8	m ²			V01121 単第0-0245 表 見積り
集水ピット内防食塗装（壁部） 塗布型ライニング工法B種 エポキシ樹脂 塗布3回以上	173.8	m ²			V01122 単第0-0249 表 見積り
集水ピット内防食塗装（床部） 塗布型ライニング工法B種 エポキシ樹脂 塗布3回以上	30.3	m ²			V01123 単第0-0253 表 見積り
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	一式			

施 工 単 価 表

頁0-0315

集水ピット内防食塗装（頂版部）
塗布型ライニング工法B種

V01121

エポキシ樹脂 塗布3回以上

見積り

単第0 -0245 表

150

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表面処理工（頂版部） ディスクサンダ - 処理	150	m ²			V011211 単第0-0246 表 見積り
素地調整工（頂版部）	150	m ²			V011212 単第0-0247 表 見積り
防食被覆工（頂版部） 塗布型ライニング工法B種 3回以上	150	m ²			V011213 単第0-0248 表 見積り
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	150	m ²			
*** 単位当たり ***	1	m ²			

表面処理工（頂版部）
ディスクサンダ - 処理

V011211

施 工 単 価 表

単第0 -0246 表

頁0-0316

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.12	人			RTPC00009 9
特殊作業員	4.24	人			RTPC00001 9
普通作業員	2.12	人			RTPC00002 9
諸雑費（消耗品費）	20.0	%			#09 労務費の20%
*** 合計 ***	150	m ²			
*** 単位当たり ***	1	m ²			

素地調整工（頂版部）

V011212

施工単価表

単第0 -0247 表

頁0-0317

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
素地調整材 塗布量 $1.0\text{kg}/\text{m}^2 + \text{ロス}10\%$ $= 150.0 + 15.0 = 165.0\text{kg}$	165	k g			F5000000001 見積：1,800円/kg
土木一般世話役	5.88	人			RTPC00009 9
特殊作業員	16.75	人			RTPC00001 9
普通作業員	11.76	人			RTPC00002 9
諸雑費（機工具損料）	1.0	%			#09 労務費の1%
*** 合計 ***	150	m ²			
*** 単位当たり ***	1	m ²			

施 工 単 価 表

頁0-0318

防食被覆工（頂版部）
塗布型ライニング工法B種

V011213

単第0 -0248 表

3回以上

見積り

150

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防食被覆材 塗布量0.2kg/m ² ×3回 + ロス10.0% = 90.0 + 9.0 = 99.0kg	99	k g			F5000000002 見積：3,500kg/円
土木一般世話役	4.86	人			RTPC00009 9
特殊作業員	15.0	人			RTPC00001 9
普通作業員	10.14	人			RTPC00002 9
諸雑費（機工具損料）	1.0	%			#09 労務費の1%
*** 合計 ***	150	m ²			
*** 単位当たり ***	1	m ²			

施 工 単 価 表

頁0-0319

集水ピット内防食塗装（壁部）
塗布型ライニング工法B種

V01122
エポキシ樹脂 塗布3回以上

見積り

単第0 -0249 表

150 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表面処理工（壁部） ディスクサンダ - 処理	150	m ²			V011221 単第0-0250 表 見積り
素地調整工（壁部）	150	m ²			V011222 単第0-0251 表 見積り
防食被覆工（壁部） 塗布型ライニング工法B種 3回以上	150	m ²			V011223 単第0-0252 表 見積り
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	150	m ²			
*** 単位当たり ***	1	m ²			

表面処理工（壁部）
ディスクサンダ - 処理

V011221

施 工 単 価 表

単第0 -0250 表

頁0-0320

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.80	人			RTPC00009
特殊作業員	3.60	人			RTPC00001
普通作業員	1.80	人			RTPC00002
諸雑費（消耗品費）	20.0	%			#09 労務費の20%
*** 合計 ***	150	m ²			
*** 単位当たり ***	1	m ²			

素地調整工（壁部）

V011222

施工単価表

単第0 -0251 表

頁0-0321

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
素地調整材 塗布量1.0kg/㎡ + ロス10% = 150.0 + 15.0 = 165.0kg	165	k g			F5000000001 見積：1,800円/kg
土木一般世話役	5.00	人			RTPC00009 9
特殊作業員	15.00	人			RTPC00001 9
普通作業員	10.00	人			RTPC00002 9
諸雑費（機工具損料）	1.0	%			#09 労務費の1%
*** 合計 ***	150	㎡			
*** 単位当たり ***	1	㎡			

施工単価表

頁0-0322

防食被覆工（壁部）
塗布型ライニング工法B種

V011223

単第0 -0252 表

3回以上

見積り

150

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防食被覆材 塗布量0.2kg/m ² ×3回 + ロス10.0% = 90.0 + 9.0 = 99.0kg	99	k g			F5000000002 見積：3,500kg/円
土木一般世話役	4.14	人			RTPC00009 9
特殊作業員	12.75	人			RTPC00001 9
普通作業員	8.64	人			RTPC00002 9
諸雑費（機工具損料）	1.0	%			#09 労務費の1%
*** 合計 ***	150	m ²			
*** 単位当たり ***	1	m ²			

施 工 単 価 表

頁0-0323

集水ピット内防食塗装（床部）
塗布型ライニング工法B種

V01123

エポキシ樹脂 塗布3回以上

見積り

単第0 -0253 表

150

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表面処理工（床部） ディスクサンダ - 処理	150	m ²			V011231 単第0-0254 表 見積り
素地調整工（床部）	150	m ²			V011232 単第0-0255 表 見積り
防食被覆工（床部） 塗布型ライニング工法B種 3回以上	150	m ²			V011233 単第0-0256 表 見積り
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	150	m ²			
*** 単位当たり ***	1	m ²			

表面処理工（床部）
ディスクサンダ - 処理

V011231

施 工 単 価 表

単第0 -0254 表

頁0-0324

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.44	人			RTPC00009
特殊作業員	2.88	人			RTPC00001
普通作業員	1.44	人			RTPC00002
諸雑費（消耗品費）	20.0	%			#09 労務費の20%
*** 合計 ***	150	m ²			
*** 単位当たり ***	1	m ²			

素地調整工（床部）

V011232

施工単価表

単第0 -0255 表

頁0-0325

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
素地調整材 塗布量 $1.0\text{kg}/\text{m}^2 + \text{ロス}10\%$ $= 150.0 + 15.0 = 165.0\text{kg}$	165	k g			F5000000001 見積り 見積：1,800円/kg
土木一般世話役	4.00	人			RTPC00009 9
特殊作業員	12.00	人			RTPC00001 9
普通作業員	8.00	人			RTPC00002 9
諸雑費（機工具損料）	1.0	%			#09 労務費の1%
*** 合計 ***	150	m ²			
*** 単位当たり ***	1	m ²			

施工単価表

頁0-0326

防食被覆工（床部）
塗布型ライニング工法B種

V011233

単第0 -0256 表

3回以上

見積り

150

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防食被覆材 塗布量0.2kg/m2×3回＋ロス10.0% ＝90.0＋9.0＝99.0kg	99	k g			F5000000002 見積：3,500kg/円
土木一般世話役	3.30	人			RTPC00009 9
特殊作業員	10.20	人			RTPC00001 9
普通作業員	6.90	人			RTPC00002 9
諸雑費（機工具損料）	1.0	%			#09 労務費の1%
*** 合計 ***	150	m ²			
*** 単位当たり ***	1	m ²			

浸出水集水管シート貫通部築造工
1-1区画

V4019

施 工 単 価 表

単第0 -0257 表

1 個所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
躯体コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	13.0	m3			SPK25040157 単第0-0258 表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	45.6	m2			SPK25040159 単第0-0056 表
基礎碎石 碎石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下 RC-40	19.7	m2			SPK25040034 単第0-0259 表
固定コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	10.1	m3			SPK25040157 単第0-0260 表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	7.0	m2			SPK25040159 単第0-0098 表
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	個所			

施工単価表

頁0-0328

躯体コンクリート

SPK25040157

単第0 -0258 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.50% 労務構成比: 34.96% 材料構成比: 61.54% 市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.31%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	10.07%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	9.38%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	7.04%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	6.40%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	59.80%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	1.65%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施 工 単 価 表

SPK25040157

単第0 -0258 表

躯体コンクリート

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比： 3.50% 労務構成比： 34.96% 材料構成比： 61.54% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=2 18-8-40BB J=1 -			B=2 バックホウ(クレーン機能付)打設 F=2 一般養生 K=1 -(全ての費用)		

施 工 単 価 表

基礎碎石

SPK25040034

単第0 -0259 表

碎石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下

RC-40

1

m2 当り

機械構成比： 4.78% 労務構成比： 70.31%

材料構成比： 24.91%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1～3,2011,2014	4.75%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	33.80%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	14.27%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	13.24%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	8.52%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン R C - 4 0	20.46%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	4.42%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施 工 単 価 表

SPK25040034

単第0 -0259 表

基礎砕石
砕石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下

RC-40

1

m2 当り

機械構成比： 4.78% 労務構成比： 70.31% 材料構成比： 24.91% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=4 D=1 砕石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下 -(全ての費用)			B=1 RC-40		

施工単価表

頁0-0332

固定コンクリート

SPK25040157

単第0 -0260 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.50% 労務構成比: 34.96% 材料構成比: 61.54% 市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.31%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	10.07%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	9.38%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	7.04%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	6.40%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	59.80%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	1.65%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施 工 単 価 表

SPK25040157

単第0 -0260 表

固定コンクリート

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比： 3.50% 労務構成比： 34.96% 材料構成比： 61.54% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=2 18-8-40BB J=1 -			B=2 バックホウ(クレーン機能付)打設 F=2 一般養生 K=1 -(全ての費用)		

施 工 単 価 表

浸出水集水管シート貫通部築造工
1-2区画

V4020

単第0 -0261 表

1 個所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
躯体コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	10.9	m3			SPK25040157 単第0-0258 表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	39.0	m2			SPK25040159 単第0-0056 表
基礎砕石 砕石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下 RC-40	17.2	m2			SPK25040034 単第0-0259 表
固定コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	8.7	m3			SPK25040157 単第0-0260 表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	6.4	m2			SPK25040159 単第0-0098 表
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	個所			

施 工 単 価 表

頁0-0335

高耐圧ポリエチレンリブ管敷設工 φ700
幹線（無孔管、溝型基礎）

V5001
管材料費は別途計上

単第0 -0262 表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
暗渠排水管 据付 波状管 700～1,000mm 管材料(各種)	10	m			SPK25040093 単第0-0202 表
砂基礎	2.4	m 3			V5000 単第0-0263 表
フィルター材 単粒度碎石 4号 30-20	23.0	m3			SPK25040094 単第0-0189 表
吸出し防止材設置 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	30.0	m2			SPK25040117 単第0-0264 表
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

砂基礎

V5000

施 工 単 価 表

単第0 -0263 表

頁0-0336

10 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
砂細目(洗い) コンクリート用	10	m 3			TTPC00066 県単価8月p36
*** 合計 ***	10	m 3			
*** 単位当たり ***	1	m 3			

施 工 単 価 表

SPK25040117

単第0 -0264 表

吸出し防止材設置

合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 22.12% 材料構成比： 77.88% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	18.80%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	3.32%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
吸出防止材 厚 1 0 m m 1 t f / m 以上	77.88%		不織布(合繊) 厚10mm,強度9.8kN/m		TTPC00048 TTPT00048
積算単価			積算単価		EP001
A=1 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m					

施 工 単 価 表

頁0-0338

高耐圧ポリエチレンリブ管敷設工 φ500
幹線（無孔管、溝型基礎）

V5002
管材料費は別途計上

単第0 -0265 表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
暗渠排水管 据付 波状管 450～600mm 管材料(各種)	10	m			SPK25040093 単第0-0208 表
砂基礎	2.0	m 3			V5000 単第0-0263 表
フィルター材 単粒度碎石 4号 30-20	17.3	m3			SPK25040094 単第0-0189 表
吸出し防止材設置 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	25.0	m2			SPK25040117 単第0-0264 表
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

頁0-0339

高耐圧ポリエチレンリブ管敷設工 φ400
幹線（無孔管、溝型基礎）

V5003
管材料費は別途計上

単第0 -0266 表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
暗渠排水管 据付 波状管 200～400mm 管材料(各種)	10	m			SPK25040093 単第0-0212 表
砂基礎	1.8	m 3			V5000 単第0-0263 表
フィルター材 単粒度碎石 4号 30-20	14.7	m3			SPK25040094 単第0-0189 表
吸出し防止材設置 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	25.0	m2			SPK25040117 単第0-0264 表
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

高密度ポリエチレン管敷設工 φ250
幹線（有孔管、溝型基礎）

V5004

単第0 -0267 表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
暗渠排水管 据付 波状管 200～400mm ダブル 合成樹脂排水材 呼び径250mm	10	m			SPK25040093 単第0-0268 表
砂基礎	0.9	m 3			V5000 単第0-0263 表
フィルター材 単粒度碎石 4号 30-20	7.3	m3			SPK25040094 単第0-0189 表
吸出し防止材設置 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	18.0	m2			SPK25040117 単第0-0264 表
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

頁0-0341

暗渠排水管

据付 波状管 200～400mm

機械構成比： 0.00%

労務構成比：

SPK25040093

ダブル 合成樹脂排水材 呼び径250mm

7.89% 材料構成比： 92.11%

市場単価構成比： 0.00%

単第0 -0268 表

標準単価： 1

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	5.47%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	2.42%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) <ダブル構造>内面平滑管(有孔・無孔) 呼び径250mm 建設物価2026・8月p388全国	92.11%		暗渠排水管 波状管 呼び径300mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)		TTPCD0259 TTPT00191
積算単価			積算単価		E9999
A=1 据付 C=2 200～400mm F=1 継手材料費要 I=1 -(全ての費用)			B=3 波状管 D=20 ダブル 合成樹脂排水材 呼び径250mm G=1 -		

施 工 単 価 表

高密度ポリエチレン管敷設工 φ200
枝線（底部（法面部）、有孔管）

V5005

単第0 -0269 表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
暗渠排水管 据付 波状管 200～400mm ダブル 合成樹脂排水材 呼び径200mm	10	m			SPK25040093 単第0-0215 表
砂基礎	0.9	m 3			V5000 単第0-0263 表
フィルター材 単粒度碎石 4号 30-20	6.4	m3			SPK25040094 単第0-0189 表
吸出し防止材設置 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	15.0	m2			SPK25040117 単第0-0264 表
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

φ 700既設接続管防護基礎工
作業土工含む

V5006

単第0 -0270 表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻しコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB コンクリートポンプ車打設	19.6	m3			SPK25040157 単第0-0271 表
基礎砕石 砕石の厚さ20.0cmを超え22.5cm以下 RC-40	8.0	m2			SPK25040034 単第0-0272 表
床掘り 土砂 標準 土留方式無し 障害無し	460.9	m3			SPK25040015 単第0-0012 表
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	456.7	m3			SPK25040020 単第0-0009 表
基面整正	8.0	m2			SPK25040017 単第0-0080 表
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	一式			

施 工 単 価 表

頁0-0344

埋戻しコンクリート
無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

SPK25040157

コンクリートポンプ車打設

単第0 -0271 表

1

m3 当り

機械構成比： 3.88% 労務構成比： 16.39% 材料構成比： 79.73% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m3/h	3.85%		コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m3/h		MTPC00050 MTPT00050
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	8.53%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	2.91%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.76%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	1.75%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	78.96%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	0.77%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

SPK25040157

1

コンクリートポンプ車打設

標準単価：

[illegible]

施 工 単 価 表

基礎碎石

SPK25040034

単第0 -0272 表

碎石の厚さ20.0cmを超え22.5cm以下

RC-40

1

m2 当り

機械構成比： 5.05% 労務構成比： 74.17%

材料構成比： 20.78%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1～3,2011,2014	5.02%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	35.65%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	15.05%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	13.97%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	8.99%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン R C - 4 0	16.08%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	4.67%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施 工 単 価 表

SPK25040034

単第0 -0272 表

基礎砕石

砕石の厚さ20.0cmを超え22.5cm以下

機械構成比： 5.05% 労務構成比： 74.17%

RC-40

材料構成比： 20.78%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 1

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=5 D=1 砕石の厚さ20.0cmを超え22.5cm以下 -(全ての費用)			B=1 RC-40		

施 工 単 価 表

V5007

単第0 -0273 表

工事中沈砂池築造工
作業土工含む

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ふとんかご 設置 階段式 高さ50cm×幅120cm	4	m			SPK25040131 単第0-0218 表
床掘り 土砂 標準 土留方式無し 障害無し	126.5	m3			SPK25040015 単第0-0012 表
基面整正	145.4	m2			SPK25040017 単第0-0080 表
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	一式			

施 工 単 価 表

コンクリート舗装
t=15cm

V6001

単第0 -0274 表

100 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB 人力打設	15.0	m3			SPK25040157 単第0-0275 表
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 RC-40	100	m2			SPK25040235 単第0-0276 表
丸鉄線溶接金網 径3.2×100×100	100	m ²			F0000006001 建設物価2026・8月p73中国
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当たり ***	1	m ²			

施 工 単 価 表

SPK25040157

単第0 -0275 表

1

m3 当り

コンクリート

無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB

人力打設

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 28.68% 材料構成比： 71.32% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	12.85%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	7.30%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	6.58%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-20(25) W/C60%以下	71.32%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPC00003 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=3 18-8-25(20)BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

施 工 単 価 表

下層路盤(車道・路肩部)

全仕上り厚150mm 1層施工

機械構成比： 5.72%

労務構成比： 18.33%

SPK25040235

RC-40

材料構成比： 75.95%

市場単価構成比： 0.00%

単第0 -0276 表

標準単価： 1

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m	3.95%		モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m		MTPC00176 MTPT00176
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10～12t	0.49%		ロードローラ [マカダム]質量10t～12t		KTPC00047 KTPT00047
<賃>タイヤローラ 質量13～14t 排出ガス対策型(2014年規制)普通・超低騒音 県単価8月p145	0.49%		<賃>タイヤローラ 質量13～14t		KTPC00074 KTPT00074
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊運転手	8.06%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	2.95%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	2.63%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	2.16%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施 工 単 価 表

下層路盤(車道・路肩部)

全仕上り厚150mm 1層施工

機械構成比： 5.72%

労務構成比： 18.33%

SPK25040235

RC-40

材料構成比： 75.95%

市場単価構成比： 0.00%

単第0 -0276 表

標準単価：

1

m2

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
再生クラッシャーラン R C - 4 0	74.21%		クラッシャーラン 40～0mm [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPC00008 TTPT00346
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	1.50%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=150 全仕上り厚(mm) D=1 -(全ての費用)			B=4 RC-40		

施工単価表

SPK25040234

単第0 -0277 表

不陸整正
補足材料無し

機械構成比： 21.58% 労務構成比： 71.86% 材料構成比： 6.56% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m	17.28%		モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m		MTPC00176 MTPT00176
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10～12t	2.16%		ロードローラ [マカダム]質量10t～12t		KTPC00047 KTPT00047
<賃>タイヤローラ 質量13～14t 排出ガス対策型(2014年規制)普通・超低騒音 県単価8月p145	2.14%		<賃>タイヤローラ 質量13～14t		KTPC00074 KTPT00074
特殊運転手	35.31%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	14.55%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	11.35%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	10.65%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	6.56%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001

不陸整正
補足材料無し
機械構成比：

21.58%

労務構成比：

71.86%

材料構成比：

6.56%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

1

m2

当り

SPK25040234

施工単価表

単第0 -0277 表

頁0-0354

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=1 補足材料無し			E=1 -(全ての費用)		

施 工 単 価 表

SPK25040259

単第0 -0278 表

1

基 当り

門扉
両開き

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	76.79%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	20.30%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=2 両開き			C=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0-0356

門扉基礎工
コンクリート基礎

V6004

□700×900 2基、300×200×200 1基

単第0 -0279 表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	0.9	m3			SPK25040157 単第0-0102 表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	5.3	m2			SPK25040159 単第0-0098 表
基礎碎石 碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40	1.3	m2			SPK25040034 単第0-0049 表
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	3.5	m3			SPK25040015 単第0-0100 表
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	2.5	m3			SPK25040020 単第0-0170 表
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	一式			

施工単価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB 人力打設	10.6	m3			SPK25040157 単第0-0275 表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	20.2	m2			SPK25040159 単第0-0098 表
基礎砕石 砕石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下 RC-40	50.8	m2			SPK25040034 単第0-0259 表
鉄筋金網 D13×150×150(mm) SD295 14.0kg/m2 (参考単位質量)	0.62	t			F0000006007 建設物価2026・8月p74中国
目地板 1工事当り使用量30m2以上 瀝青繊維質目地板 t=10mm	1.8	m2			SPK25040118 単第0-0099 表
止水板 止水板(各種)	8.8	m			SPK25040119 単第0-0281 表
現場打ち集水桷(本体) 18-8-25(20)BB 1.09m3を超え1.15m3以下	1	箇所			SPK25040104 単第0-0282 表
蓋版 材料別途 40<重量 170	1	枚			SDT00017 単第0-0112 表
鋼製グレーチング(ますぶた) 落とし込み鎖付き700×700用 T-25、82.7kg/組 (参考質量)	1	組			F0000006009 建設物価2026・8月p276全国
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 単 価 表

SPK25040119

単第0 -0281 表

1

m 当り

止水板
止水板(各種)
機械構成比：

0.00%

労務構成比：

55.88%

材料構成比：

44.12%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	41.22%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	14.66%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
止水板 FF150 × 5(mm)	44.12%		塩ビ製止水板 CF 幅200 × 厚さ5mm		F0000006008 TTPT00198
県単価8月p75 積算単価			積算単価		EP001
A=9 止水板(各種)			B=6008 【F】止水板(m)		

施 工 単 価 表

頁0-0359

現場打ち集水桝(本体)

18-8-25(20)BB

機械構成比： 0.06% 労務構成比：

SPK25040104

1.09m3を超え1.15m3以下

83.63% 材料構成比： 16.31%

単第0 -0282 表

1

箇所 当り

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1～3,2011,2014	0.06%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
型わく工	35.46%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	22.56%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	8.87%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	1.89%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-20(25) W/C60%以下	15.96%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPC00003 TTPT00003
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.06%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施 工 単 価 表

単第0 -0282 表

現場打ち集水桝(本体)

SPK25040104

18-8-25(20)BB

1.09m3を超え1.15m3以下

1

箇所 当り

機械構成比： 0.06%

労務構成比：

83.63%

材料構成比： 16.31%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		E9999
A=1 18-8-25(20)BB D=2 人力打設 F=1 -			C=28 1.09m3を超え1.15m3以下 E=1 一般養生・特殊養生(練炭)		

施 工 単 価 表

SDT00033

単第0 -0283 表

1 m3 当り

構造物とりこわし工(鉄筋構造物)
機械施工

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_鉄筋構造物【手間のみ】 機械施工 時間的制約なし	1.000	m3			TDT001573
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 昼間施工 C=1 -			B=1 機械施工 D=1 時間的制約なし		

施工単価表

頁0-0362

殻運搬

SPK25040155

単第0 -0284 表

Co(鉄筋)構造物とりこわし

DID区間無し 運搬距離1.6km以下

L=0.8km

1

m3 当り

機械構成比： 40.77%

労務構成比：

44.82%

材料構成比： 14.41%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	40.77%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	44.82%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	14.41%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 Co(鉄筋)構造物とりこわし C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=7 運搬距離1.6km以下		

施工単価表

頁0-0363

土砂等運搬

SPK25040002

単第0 -0285 表

標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

DID区間無し 距離0.3km以下

現場→現場内仮置場

1

m3 当り

機械構成比: 44.67%

労務構成比: 40.44%

材料構成比: 14.89%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	44.67%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	40.44%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	14.89%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=1 距離0.3km以下			B=1 バックハウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=1 DID区間無し		

施 工 単 価 表

SPK25040006

単第0 -0286 表

押土(ルーズ)
土砂

1

m3 当り

機械構成比： 53.73% 労務構成比： 27.34% 材料構成比： 18.93% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ブルドーザ 湿地・排3 20t級	53.73%		ブルドーザ 湿地・排3 20t級		MTPC00148 MTPT00148
特殊運転手	27.34%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	18.93%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂					

施 工 単 価 表

重建設機械分解組立輸送
バックホウ系

S1000017

単第0 -0287 表

山積1.0m3以上山積1.4m3以下

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	2.700	人			RTPC00001 2.7*1 6
<賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊 オペレータ付	1.400	日			KTPC00014 1.4*1 長期割引適用外 6
運搬費等	250	%			#06
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	回			
A=2 バックホウ系 C=1 -			B=3 山積1.0m3以上山積1.4m3以下 E=1 分解・組立		

施工単価表

頁0-0366

重建設機械分解組立輸送
ブルドーザ

S1000017
21t級超え44t級以下

単第0 -0288 表

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	4.600	人			RTPC00001 4.6*1 6
<賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊 オペレータ付	3.400	日			KTPC00014 3.4*1 長期割引適用外 6
運搬費等	153	%			#06
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	回			
A=1 ブルドーザ C=1 -			B=2 21t級超え44t級以下 E=1 分解・組立		

施工単価表

運搬(伐木除根)

SPK25040189

単第0 -0289 表

機械施工 除根作業有り DID区間無し

運搬距離22.5km以下(19.0km超)

1

m3 当り

機械構成比: 58.43% 労務構成比:

30.16%

材料構成比: 11.41%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 深あおり・土砂禁止 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	58.43%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 深あおり・土砂禁止 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00162T1 MTPT00162T1
一般運転手	30.16%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	11.41%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 機械施工 C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=1 除根作業有り D=51 運搬距離22.5km以下(19.0km超)		